

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych**
Lokalizacja: **Wola Roźwienicka dz. Nr 806/2 i 562/2**
Zamawiający: **Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica 1**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty instalacyjne wod. kan.		
1.1	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,60	3,60	
		RAZEM:	3,60	m
1.2	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	szt
1.3	KNR 215/107/7	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
1.4	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
1.5	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15`mm (bateria dostarczona przez zamawiającego)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	szt
1.6	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,60	3,60	
		RAZEM:	3,60	m
1.7	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,0+10,0	12,00	
		RAZEM:	12,00	m
1.8	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	podejście
1.9	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	podejście
1.10	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa na postumencie z syfonem gruszkowym (umywalka szt. 4 oraz postument szt. 3 dostarczona przez zamawiającego)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00	
		RAZEM:	4,00	szt
1.11	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt (kompakt dostarczony przez zamawiającego)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl
2	Element	Roboty budowlane		
2.1	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa gr. 4 cm Styrodur		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)	8,08	
		RAZEM:	8,08	m2
2.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)	8,08	
		RAZEM:	8,08	m2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	
2.3	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)*0,05	0,40		
		RAZEM:	0,40	m3	0,40
2.4	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)	8,08		
		RAZEM:	8,08	m2	8,08
2.5	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)	8,08		
		RAZEM:	8,08	m2	8,08
2.6	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)	8,08		
		RAZEM:	8,08	m2	8,08
2.7	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 20x25 na klej, metoda kombinowana			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,33*2,20*4+1,25*2,20*4+1,40*2,20*8-0,8*2,05*6	37,50		
		RAZEM:	37,50	m2	37,50
2.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,33*0,8*4+1,25*0,8*4+1,40*0,8*8	17,22		
		RAZEM:	17,22	m2	17,22
2.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,38*1,33+1,40*1,33+1,25*1,40+1,25+1,38)	8,08		
		RAZEM:	8,08	m2	8,08
2.10	KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone, łazienkowe 80x205			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00		
		RAZEM:	2,00	szt	2,00
2.11	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00		
		RAZEM:	2,00	kpl	2,00
2.12	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, drzwi częściowo przeszklone, osadzanie na dyblach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,10*5	8,40		
		RAZEM:	8,40	m2	8,40
2.13	KNR 202/1109/2	Okładziny schodów, prefabrykowane elementy granitowe płomieniowane o wym. stopnic 32 cm x 163 cm, wymiary podstopnic 13 cm x 163 cm, grubość płyty 3 cm wraz z odnowieniem elewacji na ścianie czołowej schodów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Stopnice	0,32*1,63*16	8,35	
		Podstopnice	0,13*1,63*14	2,97	
		Podest	5,40*1,63+1,60*0,26	9,22	
			RAZEM:	20,54	m2
2.14	KNKRB 2/1201/1	Balustrady schodowe z rur i prętów stalowych chromoniklowych osadzone w co trzecim stopniu.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,90+5,25+2,90	11,05		
		RAZEM:	11,05	m	11,05
3	Element	Roboty instalacji elektrycznych			
3.1	KNNR 5/204/1 (6)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 3x2,5 mm2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		16,0	16,00		
		RAZEM:	16,00	m	16,00
3.2	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,00		
		RAZEM:	6,00	szt	6,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	
3.3	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze			
		Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,00		
		RAZEM:	12,00	szt	12,00
3.4	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00		
		RAZEM:	4,00	szt	4,00
3.5	KNRW 508/502/5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże ceglane, na 2 kołkach kotwiących			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00		
		RAZEM:	4,00	kpl	4,00
3.6	KNRW 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykle, przykręcane, końcowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00		
		RAZEM:	4,00	kpl	4,00
3.7	KNNR 8/126/1	Montaż przepływowego podgrzewacza wody (bojlera) wersja umywalkowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00		
		RAZEM:	4,00	szt	4,00
4	Element	Zagospodarowanie placu wokół remizy OSP			
4.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*4,0*0,15	2,40		
		RAZEM:	2,40	m3	2,40
4.2	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*4,0	16,00		
		RAZEM:	16,00	m2	16,00
4.3	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową			
		Wyliczenie ilości robót:			
		16,0	16,00		
		RAZEM:	16,00	m	16,00
4.4	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,88*3,88	15,05		
		RAZEM:	15,05	m2	15,05
4.5	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż grila ogrodowego betonowego o pow. grilowania ok. 65 x 45 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00		
		RAZEM:	1,00	kpl	1,00