

Uczestnicy postępowania przetargowego
„Zagospodarowanie Zabytkowego Parku w Roźwienicy”

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową Gmina Roźwienica wyjaśnia:

1. W przedmiarze poz. 2.3. belki i podciąg żelbetowe. Jakie zbrojenie do cokołów betonowych policzyć do oferty/

Odpowiedź:

Należy przyjąć zbrojenie prętami fi 12 4 szt. strzemiona fi 6 .

2. W przedmiarze poz. 2.5 Ogrodzenie z elementów kutych pomiędzy słupkami na gotowych cokołach, słupy ceglane o wys. Do 1,5 m przekrój 40 cm x 40 cm szt. 128. Czy pod tą pozycją jest wykonanie słupów ceglanych, jeśli tak to prosimy o podanie czy w tej pozycji liczyć rdzeń betonowy ze zbrojeniem.

Odpowiedź:

Tak. Pozycja ta dotyczy słupów z cegły klinkierowej. Należy wycenić wykonanie słupa z cegły wraz z rdzeniem betonowym i zbrojeniem zgodnie z projektem.

Z up. Wójta Gminy

/-/

Marian Gdula

inspektor

Otrzymują:

1. Strony postępowania przetargowego
2. a/a

