

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane remontowe**
Lokalizacja: **Czudowice dz. Nr 312/1**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe- most w Czudowicach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 404/405/1	Analogia. Rozebranie drewnianych podłóg. Podłoga mostu z dyliny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Dylina Górna 6,00*12,50	75,00	
		Dylina dolna 6,00*12,50	75,00	
		RAZEM:	150,00	m2
1.2	KNR 404/405/4	Analogia. Rozebranie legarów pod podłogę mostu z dyliny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Legary mostu 15*6	90,00	
		RAZEM:	90,00	m
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	KNR 233/718/1	Analogia. Czyszczenie belek stalowych INP300 ręczne szczotkami do III stopnia czystości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		INP 300 6,00*4*0,05402	1,30	
		RAZEM:	1,30	t
2.2	KNR 233/718/1	Analogia. Czyszczenie belek stłkowych INP 500 ręczne szczotkami do III stopnia czystości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		INP 500 5*12,50*0,141	8,81	
		RAZEM:	8,81	t
2.3	KNR 233/718/7 (2)	Analogia. Malowanie belek; ręczne pędzlem, 1 warstwa, belki stalowe INP 300 i INP 500, farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		INP 300 i INP 500 1,30+8,81	10,11	
		RAZEM:	10,11	t
2.4	KNR 233/718/7 (4)	Analogia. Malowanie belek; ręczne pędzlem, 1 warstwa, belki stalowe INP 300 i INP 500, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		INP 300 i INP 500 1,30 + 8,81	10,11	
		RAZEM:	10,11	t
2.5	KNR 233/302/1 (1)	Scalenie konstrukcji stalowych, przęsła blachownicowe bez styków poprzecznych,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Łączniki stalowe 25,00*0,000236	0,01	
		Kątownik 65x65x9 30,0*0,00862	0,26	
		RAZEM:	0,27	t
2.6	KNR 233/401/1	Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów niosących bez wsporników		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Płyta nośna 12,00*6,00	72,00	
		RAZEM:	72,00	m2
2.7	KNR 233/404/3	Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi 16-32 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pręty fi 16 1,800	1,80	
		RAZEM:	1,80	t
2.8	KNR 233/404/2	Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi 10-14 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pręty fi 12 0,5923	0,59	
		pręty fi 14 0,245	0,25	
		RAZEM:	0,84	t
2.9	KNR 233/405/14 (1)	Montaż zbrojenia, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi 10-14 mm, spawarka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,84	0,84	
		RAZEM:	0,84	t
2.10	KNR 233/405/15 (1)	Montaż zbrojenia, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi 16-32 mm, spawarka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80	1,80	
		RAZEM:	1,80	t

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.11	KNR 233/409/1 (1)	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, zagęszczanie wibratorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,50*6,0*0,20	15,00	
		RAZEM:	15,00	m3
				15,00
2.12	KNR 233/409/5 (1)	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, wsporniki i gzymsy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00*0,50*0,20*2	1,20	
		RAZEM:	1,20	m3
				1,20
2.13	KNR 233/713/3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 1 warstwa, do 100m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,50*6	75,00	
		RAZEM:	75,00	m2
				75,00
2.14	KNR 233/713/7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 100 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		75,00	75,00	
		RAZEM:	75,00	m2
				75,00
2.15	KNR 233/702/1 (1)	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,0*2*0,005	0,15	
		RAZEM:	0,15	t
				0,15
2.16	KNR 233/712/2	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00*1,20*2	14,40	
		RAZEM:	14,40	m2
				14,40
2.17	KNR 233/713/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 1 warstwa, do 20 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14,40	14,40	
		RAZEM:	14,40	m2
				14,40