

Kosztorys ofertowy

Lokalizacja: **Mokra dz. nr 257/2, 340**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica, 37-565 Rożwienica, woj. podkarpackie**

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm2 w m. Mokra				
1	Element	Linia kablowa oświetlenia ulicznego w m. Mokra				
1.1	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	156,480		
1.2	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	117,360		
1.3	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	415,000		
1.4	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią - podejścia do słupów	m	62		
1.5	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią	m	410,000		
1.6	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	m	83,000		
1.7	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC - DVK-75	m	66,000		
1.8	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC - SRS-75	m	8		
1.9	KNNR 5/722/1	Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, SRS-75	m	9		
1.10	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, słup aluminiowy anodowy 6m	szt	12		
1.11	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Led Brooklyn - 100W	szt	12		
1.12	KNNR 5/1003/3 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl	12		
1.13	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	520		
1.14	KNNR 5/907/4	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II	m	72		
1.15	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	11		
1.16	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1		
1.17	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	11		
2	Element	Przyłącz kablowy YAKXS 4x35mm2 - 2/5m				
2.1	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	0,640		
2.2	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	0,480		
2.3	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią	m	2		
2.4	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	m	3		
2.5	KNNR 5/406/1	Wkładka bezpiecznikowa WT-1 gG 50A	szt	1		
2.6	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetleniowa SO-2c	szt	1		