

Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: **Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty brukarskie**
Lokalizacja: **Rudołowice dz. nr 296 i Wegierka dz. nr 1340,1342 i 1343 gm. Rożwienica**

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej				
1	Element	Roboty brukarskie dz. nr 296 w Rudolowicach				
1.1	KNKRB 1/112/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych teren równinny i nizinny	m3	10,800		
1.2	KNKRB 1/114/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przewozem taczkami	m2	43,200		
1.3	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III	szt	72,000		
1.4	KNR 202/203/2 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	7,128		
1.5	KNKRB 1/303/2	Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m kat. gruntu III	m3	10,800		
1.6	KNKRB 6/404/5	Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa cementowa	m	88,400		
1.7	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	36,288		
1.8	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	36,288		
1.9	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	36,288		
2	Element	Roboty brukarskie dz. nr 1340, 1342 i 1343 w Węgiecie				
2.1	KNKRB 1/112/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych teren równinny i nizinny	m3	10,800		
2.2	KNKRB 1/114/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przewozem taczkami	m2	43,200		
2.3	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III	szt	72,000		
2.4	KNR 202/203/2 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	7,128		
2.5	KNKRB 1/303/2	Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m kat. gruntu III	m3	10,800		
2.6	KNKRB 6/404/5	Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa cementowa	m	88,400		
2.7	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	36,288		
2.8	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	36,288		
2.9	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	36,288		