

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe**
Lokalizacja: **Wola Rożwienicka 125 dz. NR 780**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty remontowe budynku mieszczącego szkołę podstawową i przedszkole.

W zakres robót wchodzi:

- oczyszczenie, osuszenie i impregnacja środkami grzybobójczymi fundamentów
- wykonanie drenażu opaskowego budynku wraz z odprowadzaniem wody do rowu przydrożnego
- wykopanie tynków fundamentów
- wykonanie izolacji pionowej fundamentów
- zasypanie wykopów

Przedmiar

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5`m2, 2-krotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		157,78	157,780000	
		RAZEM:	157,780000	m2
1.2	KNR 202/904/1	Tynki cementowe kategorii`III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		157,78	157,780000	
		RAZEM:	157,780000	m2
1.3	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1`warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		68,40*1,30	88,920000	
		RAZEM:	88,920000	m2
1.4	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę		
	Wyliczenie ilości robót:			
		88,92	88,920000	
		RAZEM:	88,920000	m2
2	Element	Odwodnienie budynku		
2.1	KNNR 1/618/1	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn`400-500`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt
2.2	KNNR 1/608/2 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir		
	Wyliczenie ilości robót:			
		68,40*0,50*0,50	17,100000	
		RAZEM:	17,100000	m3
2.3	KNNR 1/609/1	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki ceramiczne, średnice nominalne 50-100`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		68,40	68,400000	
		RAZEM:	68,400000	m
2.4	KNNR 1/614/1	Analogia. Rurociągi z PCV kołnierzowe , rury Dn`90		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35,00	35,000000	
		RAZEM:	35,000000	m
2.5	KNR 211/1601/1	Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi`10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
2.6	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		74,60	74,600000	
		RAZEM:	74,600000	m
2.7	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu`10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		74,60*1,0*0,10	7,460000	
		RAZEM:	7,460000	m2
2.8	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		74,60*1,0	74,600000	
		RAZEM:	74,600000	m2