

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe**
Lokalizacja: **Wola Rożwienicka 125 dz. NR 780**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty remontowe budynku mieszczącego szkołę podstawową i przedszkole.

W zakres robót wchodzi:

- oczyszczenie, osuszenie i impregnacja środkami grzybobójczymi fundamentów
- wykonanie drenażu opaskowego budynku wraz z odprowadzaniem wody do rowu przydrożnego
- wykopanie tynków fundamentów
- wykonanie izolacji pionowej fundamentów
- zasypanie wykopów

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Roboty ziemne				
1.1	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5`m2, 2-krotnie	m2	157,780		
1.2	KNR 202/904/1	Tynki cementowe kategorii`III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)	m2	157,780		
1.3	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1`warstwa	m2	88,920		
1.4	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	88,920		
2	Element	Odwodnienie budynku				
2.1	KNNR 1/618/1	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn`400-500`mm	szt	8,000		
2.2	KNNR 1/608/2 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir	m3	17,100		
2.3	KNNR 1/609/1	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączi ceramiczne, średnice nominalne 50-100`mm	m	68,400		
2.4	KNNR 1/614/1	Analogia. Rurociągi z PCV kołnierzone , rury Dn`90	m	35,000		
2.5	KNR 211/1601/1	Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi`10`cm	szt	1,000		
2.6	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	74,600		
2.7	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu`10`cm	m2	7,460		
2.8	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	74,600		