

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty brukarskie**
Lokalizacja: **Wola Węgierska dz. nr 1219/2**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia tereny działki przed budynkiem WDK Wola Węgierska. Utwardzenie zostanie wykonane z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce piaskowo – cementowej. Od strony północnej zostanie wykonany podjazd a od strony wschodniej od granicy z droga publiczną schody na gruncie.

Od strony drogi publicznej wykonany mur oporowy z palisady betonowej o wymiarach 120 x 18 w kolorze szarym.

Przed wejściem do budynku wykonane zostaną dwa podesty z kostki betonowej gr. 6 cm. Poziom góry podestu 5 cm poniżej poziomu posadzki parteru budynku. Wysokość podestu 15 cm od poziomu terenu utwardzonego kostką.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,60*17,65*0,25	11,472500	
		RAZEM:	11,472500	m3
				11,473
2	Element	Roboty ziemne		
2.1	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15`m3, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*0,60*17,65	51,891000	
		RAZEM:	51,891000	m3
				51,891
2.2	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15`m3, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,00*0,50*1,30	13,650000	
		RAZEM:	13,650000	m3
				13,650
3	Element	Roboty brukarskie		
3.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*21,30	104,370000	
		RAZEM:	104,370000	m2
				104,370
3.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*21,30	104,370000	
		RAZEM:	104,370000	m2
				104,370
3.3	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*21,30	104,370000	
		RAZEM:	104,370000	m2
				104,370
3.4	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1`cm zagęszczenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*21,30	104,370000	
		RAZEM:	104,370000	m2
				104,370
3.5	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*21,30	104,370000	
		RAZEM:	104,370000	m2
				104,370
3.6	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*21,30	104,370000	
		RAZEM:	104,370000	m2
				104,370
3.7	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,30+4,90+4,90+4,90+4,90+5,20+17,30	63,400000	
		RAZEM:	63,400000	m
				63,400
3.8	KNR 231/407/5	Analogia. Obrzeża betonowe,palisada 18 x 120 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,00	22,000000	
		RAZEM:	22,000000	m
				22,000
3.9	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, schody na gruncie.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90+4,90+4,90+4,90+5,20+17,30	42,100000	
		RAZEM:	42,100000	m
				42,100
3.10	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*17,30	84,770000	
		RAZEM:	84,770000	m2
				84,770