

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty brukarskie**
Lokalizacja: **Wola Węgierska dz. nr 1219/2**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia tereny działki przed budynkiem WDK Wola Węgierska. Utwardzenie zostanie wykonane z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce piaskowo – cementowej. Od strony północnej zostanie wykonany podjazd a od strony wschodniej od granicy z drogą publiczną schody na gruncie.

Od strony drogi publicznej wykonany mur oporowy z palisady betonowej o wymiarach 120 x 18 w kolorze szarym.

Przed wejściem do budynku wykonane zostaną dwa podesty z kostki betonowej gr. 6 cm. Poziom góry podestu 5 cm poniżej poziomu posadzki parteru budynku. Wysokość podestu 15 cm od poziomu terenu utwardzonego kostką.

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm	m3	11,473		
2	Element	Roboty ziemne				
2.1	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3	51,891		
2.2	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3	13,650		
3	Element	Roboty brukarskie				
3.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	104,370		
3.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	104,370		
3.3	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	104,370		
3.4	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	m2	104,370		
3.5	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	104,370		
3.6	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	104,370		
3.7	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	63,400		
3.8	KNR 231/407/5	Analogia. Obrzeża betonowe, palisada 18 x 120 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,000		
3.9	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, schody na gruncie.	m	42,100		
3.10	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	84,770		