

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Izolacja termiczna stropów piętra i poddasza.**
Lokalizacja: **Rożwienica 1 działka Nr ewid. gr. 619**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty izolacji termicznych stropów piętra oraz poddasza użytkowego. Izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej samorozprężnej gr. 16 cm (umieszczonej pomiędzy krokwiami oraz 15 cm umieszczonej na krokwiach pod płytą gipsowo kartonową.

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski				
1	Element	Roboty izolacyjne - ocieplenie stropu i stropodachu.				
1.1	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa gr. 16 cm pomiędzy krokwiami	m2	338,300		
1.2	KNRW 202/612/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę, warstwa gr. 15 cm	m2	338,300		