

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Izolacja termiczna stropów piętra i poddasza.**
Lokalizacja: **Rożwienica 1 działka Nr ewid. gr. 619**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty izolacji termicznych stropów piętra oraz poddasza użytkowego. Izolację termiczną należy wykonać z wełny mineralnej samorozprężnej gr. 16 cm (umieszczonej pomiędzy krokiewiami oraz 15 cm umieszczonej na krokwiach pod płytą gipsowo kartonową.

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość
	Kosztorys inwestorski				
1	Roboty izolacyjne - ocieplenie stropu i stropodachu.				
1.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa gr. 16 cm pomiędzy krokwiami				
	Wyliczenie ilości robót:				
		338,30	338,300000		
		RAZEM:	338,300000	m2	338,300
1.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę, warstwa gr. 15 cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
		338,30	338,300000		
		RAZEM:	338,300000	m2	338,300