

## Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: **Kosztorys**  
Budowa: **Tyniowice WDK**  
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe budowlane**  
Lokalizacja: **działka Nr 158**  
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

## Kalkulacja uproszczona

| Nr   | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót                                                                                                                                           | Jm             | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
|      | Kosztorys                  | <b>Kosztorys</b>                                                                                                                                     |                |         |            |         |
| 1    | Element                    | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                            |                |         |            |         |
| 1.1  | KNR 401/354/9              | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>                                                            | szt            | 5,000   |            |         |
| 1.2  | KNR 401/427/5              | Analogia. Rozebranie ścianki działowej z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie.                                                                        | m <sup>2</sup> | 5,720   |            |         |
| 1.3  | KNR 401/811/7              | Analogia. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie klejowej                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10,140  |            |         |
| 1.4  | KNKR 3/601/1               | Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach                                    | m <sup>2</sup> | 7,560   |            |         |
| 1.5  | KNR 403/1124/1             | Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy                            | szt            | 4,000   |            |         |
| 1.6  | KNR 403/1133/4             | Demontaż opraw żarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych                                                                                          | szt            | 7,000   |            |         |
| 1.7  | KNR 402/235/6              | Demontaż umywalki                                                                                                                                    | kpl            | 1,000   |            |         |
| 1.8  | KNR 402/235/8              | Demontaż ustępu z miską fajansową                                                                                                                    | kpl            | 1,000   |            |         |
| 1.9  | KNR 402/233/4              | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm                                                                                            | szt            | 1,000   |            |         |
| 1.10 | KNR 402/233/2              | Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi 50 mm                                                                                             | szt            | 1,000   |            |         |
| 2    | Element                    | <b>Roboty remontowe</b>                                                                                                                              |                |         |            |         |
| 2.1  | KNR 14/2010/1 (1)          | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101          | m <sup>2</sup> | 8,684   |            |         |
| 2.2  | KNR 401/304/1 (1)          | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami                                                                      | m <sup>3</sup> | 1,050   |            |         |
| 2.3  | KNR 401/303/2 (1)          | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły                            | m <sup>2</sup> | 3,780   |            |         |
| 2.4  | KNR 202/1016/2 (1)         | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD7, grunt fталowy + farba fталowa                                      | szt            | 2,000   |            |         |
| 2.5  | KNR 401/320/2              | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0 m <sup>2</sup>                                            | m <sup>2</sup> | 3,000   |            |         |
| 2.6  | KNR 202/1017/3             | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1.6 m <sup>2</sup> , szyba do 0.2 m <sup>2</sup>      | m <sup>2</sup> | 2,000   |            |         |
| 2.7  | KNR 202/1017/5             | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6 m <sup>2</sup> Skrzydła dostarcza zamawiający. | m <sup>2</sup> | 3,000   |            |         |
| 2.8  | KNR 401/329/2              | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły                | m <sup>2</sup> | 4,200   |            |         |
| 2.9  | KNR 401/329/3              | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły             | m <sup>3</sup> | 0,525   |            |         |
| 2.10 | KNR 401/313/3              | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,041   |            |         |
| 2.11 | KNR 401/313/4              | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm                                        | m              | 5,200   |            |         |
| 2.12 | KNRW 202/1104/1            | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro                                                              | m <sup>2</sup> | 10,120  |            |         |
| 2.13 | KNRW 202/1111/3 (1)        | Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30 cm                                         | m <sup>2</sup> | 10,120  |            |         |
| 2.14 | KNNR 2/1205/9              | Posadzka z paneli podłogowych                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 49,830  |            |         |
| 2.15 | NNRNKB 202/2030/1          | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 59,950  |            |         |
| 2.16 | KNNR 3/603/1 (2)           | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania                                                     | m <sup>2</sup> | 20,240  |            |         |
| 2.17 | KNRW 202/829/1             | Tynki pocienione przecierane, grubości 3-4 mm, na betonie, wykonywane ręcznie, na ścianach; transport ręczny, przygotowanie podłoża pod płytki       | m <sup>2</sup> | 13,818  |            |         |
| 2.18 | NNRNKB 202/838/4           | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm                            | m <sup>2</sup> | 47,532  |            |         |
| 2.19 | KNRW 202/1511/1            | Analogia. Malowanie farbami dekoracyjnymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, farba dekoracyjna + lakier akrylowy transparentny                      | m <sup>2</sup> | 79,630  |            |         |
| 2.20 | KNR 33/18/1 (1)            | Analogia. Montaż parapetów z PCV szer. parapetu 20 cm                                                                                                | mb             | 3,100   |            |         |
| 3    | Element                    | <b>Instalacja elektryczna</b>                                                                                                                        |                |         |            |         |
| 3.1  | KNNRW 5/503/1              | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, żarowe, halogenowe, compact                                                                           | kpl            | 13,000  |            |         |
| 3.2  | KNNRW 5/211/1              | Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, łączny przekrój żył do 7,5 mm <sup>2</sup>                                          | m              | 169,200 |            |         |
| 3.3  | KNNRW 5/306/3              | Łączniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszcze instalacyjnej świecznikowy                                                                  | szt            | 5,000   |            |         |
| 3.4  | KNNRW 5/308/1              | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, 10A, 2,5 mm <sup>2</sup> , końcowe                                     | szt            | 4,000   |            |         |
| 4    | Element                    | <b>Instalacja wodociągowa</b>                                                                                                                        |                |         |            |         |
| 4.1  | KNR 215/103/1              | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm                                   | m              | 15,100  |            |         |
| 4.2  | KNR 215/107/1              | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm                                          | szt            | 4,000   |            |         |

| Nr  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót                                                                                     | Jm        | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| 4.3 | KNR 215/115/2              | Bateria umywalkowa stojąca Dn 15`mm                                                            | szt       | 1,000 |            |         |
| 4.4 | KNR 215/115/2              | Bateria zmywakowa stojąca Dn 15`mm                                                             | szt       | 1,000 |            |         |
| 4.5 | KNR 215/112/1              | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm, zawór kulowy                        | szt       | 5,000 |            |         |
| 5   | Element                    | <b>Instalacja kanalizacyjna</b>                                                                |           |       |            |         |
| 5.1 | KNR 215/205/2              | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm                                | m         | 2,840 |            |         |
| 5.2 | KNR 215/205/3              | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75`mm                                | m         | 4,200 |            |         |
| 5.3 | KNR 215/205/4              | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm                               | m         | 2,500 |            |         |
| 5.4 | KNR 215/208/3              | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm                    | podejście | 1,000 |            |         |
| 5.5 | KNR 215/208/4              | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75`mm                    | podejście | 1,000 |            |         |
| 5.6 | KNR 215/208/5              | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm                   | podejście | 1,000 |            |         |
| 5.7 | KNR 215/220/5<br>(1)       | Zlewozmywak stalowy chromoniklowany na szafce                                                  | szt       | 1,000 |            |         |
| 5.8 | KNR 215/221/2<br>(1)       | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym                                           | szt       | 1,000 |            |         |
| 5.9 | KNR GEBERIT<br>215/104/1   | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp<br>1 kpl urządzenia dostarcza zamawiający. | kpl       | 2,000 |            |         |