

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku pałacu w Rożwienicy**
Lokalizacja: **Rożwienica działka Nr 619**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Pzredmiotem zamówienia jest dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Pałacu w Rożwienicy zgodnie z opracowanym projektem konserwatorskim okien. zakres prac obejmuje: Dostawę i montaż okien podlegających odtworzeniu.

Dostawę i montaż okien drewnianych jednoramowych.

Drzwi zewnętrzne tarasowe drewniane ocieplone szt. 1

Drzwi zewnętrzne drewniane ocieplone szt. 1

oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących:

1. Demontaż istniejącej stolarki – okna z demontażu należy zutyliozować przez Wykonawcę.
2. Demontaż parapetów drewnianych oraz montaż nowych parapetów granitowych lub aglomarmur.
3. Przygotowanie otworów z uzupełnieniem ubytków w murze
4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
5. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem z zastosowaniem systemowych taśm rozprężnych oraz paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych a także piany montażowej (zgodnie z technologią producenta stolarki)
6. Przeprowadzenie regulacji okien
7. Uzupełnienie tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych
8. Wykonanie obróbek zewnętrznych okien (parapety z blachy alucynk w kolorze pokrycia dachu - szary)

Parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczne i jakościowe okien i drzwi określa dokumentacja pomiarowo – rysunkowa z projektem konserwatorskim stanowiąca integralną część niniejszej specyfikacji.

Wszystkie okna muszą spełniać warunki jako okna i drzwi antywłamaniowe.

Wymiary okien oraz podział okien Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić przez dokonanie pomiarów istniejącej stolarki z natury.

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski				
1	Element	Stolarka okienna				
1.1	Kalkulacja własna	Okna drewniane sosnowe fabrycznie wykończone, okna skrzynkowe, jednokrosnowe o pow. pow. 2,50 m2, Kolor okna od zewnątrz RAL 8011, kolor okna od wewnątrz RAL 1015. Okno z szybą antywłamaniową. Okno odtworzone na podstawie rysunku z dokumentacji konserwatorskiej. Typ I - do odtworzenia, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	11,660		
1.2	Kalkulacja własna	Okna drewniane sosnowe fabrycznie wykończone, okna skrzynkowe, jednokrosnowe o pow. pow. 2,50 m2, Kolor okna od zewnątrz RAL 8011, kolor okna od wewnątrz RAL 1015. Okno z szybą antywłamaniową. Okno odtworzone na podstawie rysunku z dokumentacji konserwatorskiej. Typ II do odtworzenia, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	5,768		
1.3	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, ponad 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ II, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	35,568		
1.4	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, ponad 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ III, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	7,526		
1.5	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, ponad 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ IV, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	15,168		
1.6	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, ponad 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ V, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	5,542		
1.7	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, ponad 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ VI, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	14,185		
1.8	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, ponad 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ VII, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	12,192		
1.9	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, do 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ VIII, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	5,316		
1.10	Kalkulacja własna	Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, malowane i szklone fabrycznie, okna, do 2,0 m2, kolor RAL 8011 Typ IX, okno sosnowe, okucia i szyby antywłamaniowe wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	6,645		
1.11	KNKRB 3/306/1	Wykucie z muru cegły różnych elementów mur na zaprawie wap. i cementowo - wapien., okna i drzwi	m2	128,291		
1.12	KNR 19/1023/1 (1)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2, osadzanie na kotwach, kolor RAL 8011	m2	1,979		
1.13	KNR 19/1023/8 (1)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, kolor RAL 8011	m2	6,742		
1.14	Kalkulacja własna	Drzwi drewniane 1 ramowe ocieplone sosnowe zewnętrzne kolor RAL 8011 Typ X, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	4,454		
1.15	Kalkulacja własna	Drzwi drewniane 1 ramowe ocieplone sosnowe zewnętrzne kolor RAL 8011 Typ XI, okucia i szyby antywłamaniowe, wraz z obróbką szpaletów, współczynnik przenikania ciepła 0,9 [W/(m2K)]	m2	4,454		
1.16	TZKNBK 20/118/6 (6)	Parapety z desek klejone, szerokość 40-60 cm - profilowane z grubości od czoła, pod szlifowanie i lakierowanie, grubość 28-34 mm, malowane, parapet sosnowy	m2	7,956		
1.17	KNR 401/530/7	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha z alucynku	m2	18,690		