

RG.271.2.2020_1

Uczestnicy postępowania o zamówienie
publiczne

Dotyczy postępowania: **Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na „Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej” Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się zapis: „wszystkie okna muszą spełniać warunki jako okna antywłamaniowe”. Czy zapis ten dotyczy także okien PCV? W przedmiarze robót, przy poszczególnych typach okien drewnianych, wyodrębnione jest, że wymagane są okucia i szyby antywłamaniowe, natomiast przy oknach PCV brak jest jakichkolwiek zapisów w tej kwestii.

Odp. Tak. Wszystkie okna muszą być oknami antywłamaniowymi.

2. Czy historyczne okucia istniejących okien skrzynkowych typu I i II podlegają przełożeniu do nowych okien?

Odp. Tak. Okucia istniejących okien skrzynkowych muszą być przełożone do nowych okien. Okucia takie znajdują się również w innych oknach i można je będzie wykorzystać do nowych okien odtwarzanych.

3. Czy nowe okna mają zostać wyposażone w nawiewniki? Wg założeń projektowych „dopuszcza się montaż nawiewnika higrosterowalnego (...) decyzję o zastosowaniu nawiewnika należy uzgodnić z Inwestorem”. Proszę o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego.

Odp. Zamawiający rezygnuje z nawiewnika higrosterowalnego. Nie należy montować go w oknach.

4. Wśród okien do wymiany są wymienione okna pcv, natomiast w zestawieniu projektu są określone jedynie rysunki i typy okien drewnianych. Proszę Zamawiającego o przesłanie lub wskazanie rysunków, jak mają wyglądać okna pcv wraz z ilościami, jeżeli wchodzi one w zakres zamówienia.

Odp. Zestawienie stolarki znajduje się w dokumentacji o zamówienie publiczne. Proszę otworzyć załącznik Nr 13 na stronie

<http://www.rozwienica.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1570&grp=16> .

5. Na zdjęciach okien w projekcie widoczne są kraty wewnątrz okien skrzynkowych, natomiast w dokumentacji przetargowej nie ma na ich temat żadnej informacji. Czy w tej sytuacji Zamawiający przewiduje ich demontaż, ewentualnie ich ponowny montaż w stolarce czy całkowitą rezygnację z krat z racji wymiany okna na antywłamaniowe? Proszę o wyjaśnienie Zamawiającego.

Odp. Kraty zostaną zdemonstrowane i nie będą montowane. Dlatego zamawiający wymaga wykonania okien antywłamaniowych.

6. „wszystkie okna muszą spełniać warunki jako okna i drzwi antywłamaniowe” - proszę o doprecyzowanie jaką klasę antywłamaniowości mają spełniać.

Odp. Okna i drzwi muszą spełniać klasę antywłamaniowości RC3. Jedno okno TYP IV montowane na piętrze musi spełniać klasę antywłamaniowości RC4.

7. Proszę o określenie współczynnika przenikania jaki ma zostać uzyskany na całym oknie oraz jaki na drzwiach.

Odp. Współczynnik przenikania ciepła $< 0,9$ [W/(m²K)] dla okien, oraz $< 1,8$ [W/(m²K)] dla drzwi.

8. „dopuszcza się montaż nawiewnika higrosterowalnego” - proszę o doprecyzowanie w których typach okien oraz w jakiej ilości z podanych typów mają zostać zamontowane nawiewniki higrosterowane.

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania Nr 3

9. Rysunek np. nr 9, 12 brak możliwości wykonywania w pakiecie szybowym szpros konstrukcyjnego szerokości 39 mm minimalny jaki można zastosować to 56 mm. Jeżeli szpros ma mieć około 30 mm to proponuje naklejane bądź wiedeńskie. Proszę o informację jakie szprosy mają zostać zastosowane.

Odp. Muszą być zachowane szpros jak w dokumentacji z uwagi na wymogi konserwatora zabytków.

WÓJT

Inż. Tomasz Kotliński
.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński