

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane remontowe.**
Lokalizacja: **Wola Rożwienicka działka Nr ewid gr. 780**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Roboty remontowe - elewacja		
1.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściana wschodnia 18,23*3,90-(1,45*2,15*5+1,35*2,80)		51,729500
		Ściana północna 16,08*3,90-1,45*2,15*2		56,477000
		Ściana zachodnia 18,23*3,90-1,45*2,15*3-3,96*2,82		50,577300
		Ganek od strony zachodniej 3,96*2,82-3,00*1,50+(2,82+2,95)/2*2,10+(2,82+2,95)/2+2,10-1,00*2,00		15,710700
		Ściana południowa 13,98*3,90-1,16*2,15-1,45*2,15*2		45,793000
		Ściany lukarny 4,10*2,40+(1,80*4,10)/2+(4,50*2,40)/2*2-1,45*1,45		22,227500
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.2	KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wykucie ościeżnic drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okna drewniane do wymiany 1,45*2,15*3+1,45*1,45+3,00*1,50		15,955000
		RAZEM:	15,955000	m2
				15,955
1.3	KNR 19/1022/10 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okna PCV 1,45*2,15*3+1,45*1,45+3,00*1,50		15,955000
		RAZEM:	15,955000	m2
				15,955
1.4	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany parteru 242,515		242,515000
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.5	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		242,515		242,515000
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.6	KNR 23/2611/4	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Stopter		
		Wyliczenie ilości robót:		
		242,515		242,515000
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.7	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		242,515		242,515000
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.8	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ościeży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,45+2,15+2,15)*0,20*12+(1,00+2,00)*0,20+(1,45+2,80+2,80)*0,20+(1,45+1,45+3,00)*0,20		16,990000
		RAZEM:	16,990000	m2
				16,990
1.9	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		242,515		242,515000
		RAZEM:	242,515000	szt
				242,515
1.10	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		242,515		242,515000
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.11	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,990		16,990000
		RAZEM:	16,990000	m2
				16,990

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość
1.12	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			mb	113,430
	Wyliczenie ilości robót:					
		(1,45+2,15+2,15)*12+(1,00+2,00)+(1,45+2,80+2,80)+3,90*5+2,95+2,95+1,45+1,45+3,00+0,85+0,10+1,16+0,97	113,430000			
	RAZEM:		113,430000			
1.13	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej			mb	66,170
	Wyliczenie ilości robót:					
		16,08+18,23+16,08+18,23-1,00-1,45	66,170000			
	RAZEM:		66,170000			
1.14	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej			m2	283,933
	Wyliczenie ilości robót:					
	Ściany	242,515	242,515000			
	Cokoł	(0,35+0,10)/2*13,33+(0,10+0,86)/2*18,23+(0,86+1,16)/2*13,98+(1,16+0,35)/2*18,23+0,85*2,10	41,418100			
	RAZEM:		283,933100			
1.15	KNR 28/2630/5	Analogia. Ocieplenie ścian budynków , tynki cienkowarstwowe i malowanie, malowanie farbą Silstar			m2	283,933
	Wyliczenie ilości robót:					
		283,933	283,933000			
	RAZEM:		283,933000			