

GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA

Rożwienica 2020-03-30

RG.271.PROG.6.2020

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
wszyscy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Rożwienickiej

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Rożwienickiej Zamawiający wyjaśnia:

1. W przedmiarze robót brak rusztowań do wykonania robót elewacyjnych w ilości 283,933 m²

Odp. Uzupełniono przedmiar robót o pozycję dotyczącą rusztowań. Uzupełniony przedmiar robót jest załącznikiem do niniejszego wyjaśnienia.

2. Brak zestawienia stolarki okiennej z podziałem okien PCV dotyczących przedmiaru robót poz. 1.3. w ilości 15,955 m²

Odp. Ilość okien przedstawia się następująco: Okno o wymiarach 1,45 x 2,15 szt. 3, okno o wym. 1,45 x 1,45 – 1 szt i okno o wymiarach 3,00 x 1,50 – 1 sz.

Wykonawca winien dokonać pomiaru kontrolnego okien oraz rozpoznać podział okien.

3. W przedmiarze robót poz. 1.14 jest opis robót: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w ilości 283,933 m².

Pytanie: jaki tynk należy przyjąć akrylowy czy mineralny ponieważ w przedmiarze robót poz. 1.15 jest analogia. Ocieplenie ścian tynków budynków, tynki

cienkowarstwowe i malowanie. Malowanie farba Silstar. Tynk mineralny jest zawsze malowany, a poz. 1,14, mówi o cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym akrylowym, którego się nie maluje.

Odp. Zamawiający dokonał zmiany kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót. Dokumenty stanowią załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Równocześnie informuję, że kolor elewacji to RAL1018 a cokołu to RAL8002.

/ -- /

.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński