

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane remontowe.**
Lokalizacja: **Wola Rożwienicka działka Nr ewid gr. 780**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski				
1	Element	Roboty remontowe - elewacja				
1.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	242,515		
1.2	KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wykucie ościeżnic drewnianych	m2	15,955		
1.3	KNR 19/1022/10 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na dyblach	m2	15,955		
1.4	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	113,430		
1.5	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej	mb	66,170		
1.6	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej, ściany z cegły, grubość styropianu 15 cm	m2	283,933		
1.7	KNR 23/2614/5 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej, ościeża szerokości do 15 cm, z cegły, grubość styropianu 5 cm	m2	16,990		
1.8	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m	m2	283,933		