

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane remontowe.**
Lokalizacja: **Wola Rożwienicka działka Nr ewid gr. 780**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy w Rożwienicy 37-565 Rożwienica 1**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Roboty remontowe - elewacja		
1.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściana wschodnia	18,23*3,90-(1,45*2,15*5+1,35*2,80)	51,729500	
	Ściana północna	16,08*3,90-1,45*2,15*2	56,477000	
	Ściana zachodnia	18,23*3,90-1,45*2,15*3- 3,96*2,82	50,577300	
	Ganek od strony zachodniej	3,96*2,82-3,00*1,50+(2,82+2,95)/2*2,10+(2,82+2,95)/2+2,10-1,00*2,00	15,710700	
	Ściana południowa	13,98*3,90-1,16*2,15-1,45*2,15*2	45,793000	
	Ściany lukarny	4,10*2,40+(1,80*4,10)/2+(4,50*2,40)/2*2-1,45*1,45	22,227500	
		RAZEM:	242,515000	m2
				242,515
1.2	KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wykucie ościeżnic drewnianych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Okna drewniane do wymiany	1,45*2,15*3+1,45*1,45+3,00*1,50	15,955000	
		RAZEM:	15,955000	m2
				15,955
1.3	KNR 19/1022/10 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na dyblach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Okna PCV	1,45*2,15*3+1,45*1,45+3,00*1,50	15,955000	
		RAZEM:	15,955000	m2
				15,955
1.4	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,45+2,15+2,15)*12+(1,00+2,00)+(1,45+2,80+2,80)+3,90*5+2,95+2,95+1,45+1,45+3,00+0,85+0,10+1,16+0,97	113,430000	
		RAZEM:	113,430000	mb
				113,430
1.5	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,08+18,23+16,08+18,23-1,00-1,45	66,170000	
		RAZEM:	66,170000	mb
				66,170
1.6	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej, ściany z cegły, grubość styropianu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		283,933	283,933000	
		RAZEM:	283,933000	m2
				283,933
1.7	KNR 23/2614/5 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej, ościeża szerokości do 15 cm, z cegły, grubość styropianu 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,990	16,990000	
		RAZEM:	16,990000	m2
				16,990
1.8	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		283,933	283,933000	
		RAZEM:	283,933000	m2
				283,933