

GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA

Rożwienica 2020-03-30

RG.271.PROG.6.2020_1

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

wszyscy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Rożwienickiej

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Rożwienickiej Zamawiający wyjaśnia:

1. Dot. poz. 1.3 przedmiaru – okna z PCV szt. 5.

Proszę podać kolor stolarki okiennej

Odp. Stolarka okienna w kolorze białym.

2. Proszę podać czy należy przewidzieć montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie z jakiego materiału mają być wykonane parapety.

Odp. Parapety nie wchodzi w zakres zamówienia. Istniejące parapety należy zdemontować i zamontować ponownie.

3. Dot. poz. 1.7 przedmiaru - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm. Proszę podać współczynnik przewodzenia ciepła, czyli λ_D styropianu.

Odp. λ_D zastosowanego styropianu to $\lambda_D = 0,032$ [W/mK]

4. Dot. poz. 1.14., 1.15 przedmiaru – tynki cienkowarstwowe i malowanie ściany budynku. Proszę podać rodzaj tynku, czy ma to być tynk akrylowy, silikonowy lub

silikatowy oraz fakturę tynku (np. kornik, baranek) grubość tynku oraz kolor elewacji.

Odp. Zmianie uległ przedmiar robót. Został dołączony do poprzedniego wyjaśnienia.

5. W przedmiarze nie ujęto rusztowań zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Jak powyżej

6. W przedmiarze brak pozycji na wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Roboty te nie podlegają zamówieniu.

7. Proszę podać czy należy przewidzieć wymianę rur spustowych, czy tylko przewidzieć demontaż i montaż rur spustowych.

Odp. Należy przewidzieć demontaż i montaż rur spustowych.

8. Proszę podać czy należy w związku z planowanym remontem przewidzieć wykonanie nowej instalacji odgromowej czy demontaż i montaż starej instalacji odgromowej.

Odp. Należy przewidzieć demontaż i montaż starej instalacji odgromowej

Inne wyjaśnienia w piśmie i załącznikach do wyjaśnienia z dnia 30.03.2020 znak RG.271.PROG.6.2020.

/ --- /

.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński