

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Remont klatki schodowej**
Lokalizacja: **Rożwienica działka Nr 619**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Autor opracowania:
Marian Gdula, inspektor

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty budowlane związane z remontem istniejącej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Rożwienicy.

Schody klatki schodowej wykonane są obecnie jako żelbetowe obłożone okładziną drewnianą.

W zakres robót wchodzi:

1. Rozebranie istniejącej okładziny stopni z drewna
2. Rozebranie balustrad stalowych z pochwytami drewnianymi
3. Rozebranie obudowy płyty schodowej i policzków z drewna
4. Rozebranie boazerii drewnianej
5. Demontaż poręczy drewnianych przyściennych i barierki stalowej
6. Wykonanie nowych stopni i podstopnic schodowych z drewna dębowego
7. Wykonanie nowych balustrad drewnianych z drewna dębowego z wypełnieniem z prętów stalowych ze stali nierdzewnej
8. Wykonanie obudowy drewnianej policzków schodów z drewna dębowego
9. Lakierowanie stopni i podstopnic oraz elementów drewnianych lakierem przeznaczonym do powierzchni intensywnie eksploatowanych
10. Szpachlowanie ścian tynkowanych i powierzchni betonowych
11. Roboty malarskie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Schody		
1.1	KNNRW 3/407/3	Wymiana elementów stopni drewnianych, schody mocowane na kołki w stopniach betonowych z drewna struganego, stopnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		49	49,000000	
		RAZEM:	49,000000	szt 49,000
1.2	KNNRW 3/407/4	Wymiana elementów stopni drewnianych, schody mocowane na kołki w stopniach betonowych z drewna struganego, podstopnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		64	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	szt 64,000
1.3	KNNRW 3/407/4	Analogia. Wymiana elementów drewnianych, schody mocowane na kołki z drewna struganego, obudowa policzków schodów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000
1.4	KNRW 202/1035/4	Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 60x76 mm, z drewna liściastego, słupki kwadrat 10 x 10 cm, pręty ze stali nierdzewnej fi 20 mm szt 3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	balustrada	4,50+4,50+4,60+4,60+1,85+2,35	22,400000	
		RAZEM:	22,400000	m 22,400
1.5	KNR 1901/1309/12 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, elementy drewniane schodów, 2-krotnie, lakier do powierzchni intensywnie eksploatowanych półmatowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Bieg Nr 1 stopnie	0,30*1,35*12	4,860000	
	Bieg Nr 1 podstopnice	0,14*1,35*13	2,457000	
	Bieg Nr 2 i 3 stopnie	0,30*1,25*28	10,500000	
	Bieg Nr 2 i 3 podstopnice	0,14*1,25*30	5,250000	
	Bieg Nr 4 stopnie	0,30*1,25*10	3,750000	
	Bieg Nr 4 podstopnice	0,14*1,25*11	1,925000	
	Bieg Nr 5 stopnie	0,30*1,25*9	3,375000	
	Bieg Nr 5 podstopnice	0,14*1,25*10	1,750000	
	Obliczanie policzków schodów	4,50*0,35*2+1,20*0,35*2	3,990000	
		RAZEM:	37,857000	m2 37,857
1.6	KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5 m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22 mm, na kleju		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Parkiet spocznik	1,15*1,25	1,437500	
		RAZEM:	1,437500	m2 1,438
2	Element	Roboty malarskie		
2.1	KNR 401/427/7	Analogia. Rozebranie boazerii drewnianej na ścianach i biegu schodów.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*1,36*2+0,70*1,36+4,62*1,36*2+1,45*1,25+0,66*1,25+1,50*1,25+1,50*1,25+1,20*1,25+1,25*3,30+1,30*0,70	39,768900	
		RAZEM:	39,768900	m2 39,769
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Hall	32,30+5,66*3,77*2+5,70*3,77*2-1,15*2,18-1,25*2,47-1,0*2,20-1,40*2,20-1,25*2,47-1,38*3,03	99,811000	
	Klatka schodowa ściany	(3,39+0,24+3,01+0,24+3,14+0,81)*3,77*2	81,658200	
		RAZEM:	181,469200	m2 181,469
2.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Hall	5,66*3,77*2+5,70*3,77*2-1,15*2,18-1,25*2,47-1,0*2,20-1,40*2,20-1,25*2,47-1,38*3,03	67,511000	
	Klatka schodowa ściany	(3,39+0,24+3,01+0,24+3,14+0,81)*3,77*2	81,658200	
		RAZEM:	149,169200	m2 149,169

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość
2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne				32,300
	Wyliczenie ilości robót:					
		32,30	32,300000			
	RAZEM:		32,300000			