

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Remont klatki schodowej**
Lokalizacja: **Rożwienica działka Nr 619**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty budowlane związane z remontem istniejącej klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Rożwienicy.

Schody klatki schodowej wykonane są obecnie jako żelbetowe obłożone okładziną drewnianą.

W zakres robót wchodzi:

1. Rozebranie istniejącej okładziny stopni z drewna
2. Rozebranie balustrad stalowych z pochwycem drewnianym
3. Rozebranie obudowy płyty schodowej i policzków z drewna
4. Rozebranie boazerii drewnianej
5. Demontaż poręczy drewnianych przyściennych i barierki stalowej
6. Wykonanie nowych stopni i podstopnic schodowych z drewna dębowego
7. Wykonanie nowych balustrad drewnianych z drewna dębowego z wypełnieniem z prętów stalowych ze stali nierdzewnej
8. Wykonanie obudowy drewnianej policzków schodów z drewna dębowego
9. Lakierowanie stopni i podstopnic oraz elementów drewnianych lakierem przeznaczonym do powierzchni intensywnie eksploatowanych
10. Szpachlowanie ścian tynkowanych i powierzchni betonowych
11. Roboty malarskie

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski				
1	Element	Schody				
1.1	KNNRW 3/407/3	Wymiana elementów stopni drewnianych, schody mocowane na kołki w stopniach betonowych z drewna struganego, stopnie	szt	49,000		
1.2	KNNRW 3/407/4	Wymiana elementów stopni drewnianych, schody mocowane na kołki w stopniach betonowych z drewna struganego, podstopnie	szt	64,000		
1.3	KNNRW 3/407/4	Analogia. Wymiana elementówi drewnianych, schody mocowane na kołki z drewna struganego, obudowa policzków schodów	szt	4,000		
1.4	KNRW 202/1035/4	Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 60x76 mm, z drewna liściastego, słupki kwadrat 10 x 10 cm, pręty ze stali nierdzewnej fi 20 mm szt 3	m	22,400		
1.5	KNR 1901/1309/12 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, elementy drewniane schodów, 2-krotnie, lakier do powierzchni intensywnie eksploatowanych półmatowy	m2	37,857		
1.6	KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5 m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22 mm, na kleju	m2	1,438		
2	Element	Roboty malarskie				
2.1	KNR 401/427/7	Analogia. Rozebranie boazeri drewnianej na ścianach i biegu schodów.	m2	39,769		
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	181,469		
2.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	149,169		
2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	32,300		