

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie chodnika
w miejscowości Rudolowice w km 0+130-0+200

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+130-0+180 L=0,1	km	0,10
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg,ogrodzeń i przepustów		
2	D.01.02.04 KNNR 6 0802/0500	Rozebranie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych o średnicy 60cm i długości 8,0m wraz z nawierzchnią betonową na zjeździe $F=(8,0+6,0)/2*4,0$	m ²	28,00
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE-Kod CPV-45112000-5		
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-V		
3	D.02.01.01 KNNR 1 0201-0801	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku na odkład z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie na odległość do 1km w km 0+130-0+180 strona lewa V=50,0*1,5*0,50	m ³	37,50
	D.02.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.I-II		
4	D.02.01.01 KNNR 1 0201-0801	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-II z dokopu(miejsce pozyskania materiału zapewni wykonawca) wraz z uformowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem nasypu pod chodnikiem w km 0+130-0+180 strona lewa V=50,0*1,5*0,40	m ³	30,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. chodników w gruncie kat. II-IV mechanicznie,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość koryta 30cm,szer.2,0m w km 0+130-0+180 F=50,0*2,0	m ²	100,00
	D.04.02.01	Warstwa odsączająca		
6	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0310	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku mechanicznie gr,15cm szer,2,0m w km 0+130-0+180 F=50,0*2,0	m ²	100,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+130-0+180 szer,2,0m F=50,0*2,0	m ²	100,00
	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu		
8	D.04.06.01 KNNR 6 0109-0102	Wykonanie podbudowy z chudego betonu(6-9MPa), w-wa grubości po zagęszczeniu 10cm , pielęgnacja piaskiem i wodą w km 0+130-0+180 -poszerzenia i wiazdy $F=50,0*0,50+(8,0+6,0)/2*4,0+(9,0+4,0)/2*4,0$	m ²	79,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
9	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+130-0+180 szer,0,5m F=50,0*0,5	m ²	25,00

	D.03.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-5		
	D.03.06.01	Kanalizacja deszczowa-kolektory		
10	D.03.06.01 KNNR 4/ 1308-0600	Wykonanie kanałów z rur PVC o średnicy 315mm o sztywności obwodowej SN 8 wraz z robotami towarzyszącymi w km 0+130-0+180 L.=50,0	m	50,00
11	D.03.06.01 KNNR 4/ 1308-0300	Wykonanie kanałów z rur PVC o średnicy 200mm łączonych na wcisk o sztywności obwodowej SN 8 wraz z robotami towarzyszącymi w km 0+130-0+1800 L.=8,0	m	8,00
12	D.03.06.01 KNNR 11/ 0405-405-4	Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1000mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem(studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i górnym stożkowym z włazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek i uszczelkę) oraz robotami towarzyszącymi Szt.=1,0	szt	1,00
13	D.03.06.01 KNNR 11/ 0405-405-4	Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1200mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem(studnia prefabrykowana z dolnym kregiem dennym i górnym stożkowym z włazem żeliwnym, kręgi łączone na zamek i uszczelkę) oraz robotami towarzyszącymi Szt.=2,0	szt	2,00
14	D.03.06.01 KNNR 4/ 1424-1	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną dla ruchu ciężkiego głębokości 1,2m wraz z robotami towarzyszącymi Szt.=3,0	szt	3,00
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC-Kod CPV 45233000-9		
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
15	D.08.01.01 KNNR 6/ 0403-0301	Ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,beton C12/15 km 0+130-0+180 L=50,0	m	50,00
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe		
16	D.08.01.01 KNNR 6/ 0404-0500	Ustawienie obrzeży o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z beton C8/10 spoiny wypełnione zaprawą cementową km 0+130-0+180 L=50,0	m	50,00
	D.08.02.01	Chodniki z brukowej kostki betonowej		
17	D.08.01.01 KNNR 6/ 0502-0201	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr,6cm na podsypce cementowo-piakowej gr,5cm z wypełnieniem spoin piaskiem w tym opaska z koloru w km 0+130-0+180 F=50,0*1,5-20,0	m ²	55,00
18	D.08.01.01 KNNR 6/ 0502-0401	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr,8cm na podsypce cementowo-piakowej gr,5cm z wypełnieniem spoin piaskiem na zjazdach F=(8,0+6,0)/2*4,0+(9,0+4,0)/2*4,0	m ²	54,00