

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe drogowe**
Lokalizacja: **Wola Węgierska działka Nr ew. gr. 928**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotowe roboty obejmują demontaż istniejących płyt drogowych, wykonanie prac związanych z wyrównaniem podłoża i wykonaniem podbudowy pod ułożenie płyt drogowych, ułożenie płyt drogowych pochodzących z wcześniejszej rozbiórki.

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski				
1	Element	Roboty remontowe drogi na działce Nr 928 w Woli Wegierskiej				
1.1	KNKRB 6/805/2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych wypełnienie spoin piaskiem, gr. płyt 15 cm	m2	1 260,000		
1.2	KNKRB 6/103/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem, zagęszczenie mechaniczne gr. 20 cm	m3	252,000		
1.3	KNKRB 6/104/3	Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna, Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	189,000		
1.4	KSNR 6/307/6	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, grubość 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem, płyty inwestora z rozbiórki	m2	1 260,000		