

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe obiektów komunalnych w Czudowicach**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem wyceny są roboty remontowe polegające na remoncie elewacji budynku WDK Czudowice przy wejściu głównym, wymiana części okien (element nieotwierany okna), oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego wiaty przystankowej.

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Budynek WDK				
1.1	KNR BC 5/707/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru tynku mozaikowego	m2	14,425		
1.2	KNR 23/2611/1	Analogia. Przygotowanie starego podłoża pod tynk renowacyjny oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	14,425		
1.3	KNR 23/2611/2	Analogia. Przygotowanie starego podłoża pod tynk renowacyjny gruntowanie podłoża	m2	25,271		
1.4	KNR 39/113/1 (2)	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa grubości 3 mm, tynk zacierany RP	m2	25,271		
1.5	DC 21/602/2 (1)	Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą Silexcolor Pittura	m2	25,271		
1.6	TZKNBK 12/301/14	Analogia. Wymiana i naprawa elementów skrzydeł okiennych z PVC (pakiet dwuszybowy) przez demontaż skrzydła, wykonanie nowego elementu (pakiet dwuszybowy) i montaż w oknie. Element mocowany na stałe. Wymiary elementu 1,00 x 0,55 m	szt	6,000		
2	Element	Wiata przystankowa				
2.1	KNR 40/209/1 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa cementowa zwykła	m2	36,582		
2.2	KNNR 2/1001/1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III	m2	36,582		
2.3	DC 18/609/3 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor grupa od II do V	m2	36,582		