

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe budynku WDK w Woli Rożwienickiej**
Lokalizacja: **Wola Rożwienicka 49 działka Nr 806/2**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem wyceny są roboty remontowe w budynku WDK w Woli Rożwienickiej. zakres robót obejmuje wykonanie posadzki z płytek oraz licowanie ścian płytkami ceramicznymi.

Do robót posadzkowych oraz okładzin ścian z płytek należy stosować płytki w pierwszej klasie jakości.
Wzór płytek posadzkowych i ściennych należy przed zakupem uzgodnić z zamawiającym.

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski				
1	Element	Roboty remontowe				
1.1	KNR 923/101/1	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie gładkie	m2	33,920		
1.2	DC 19/101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa	m2	57,890		
1.3	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	33,920		
1.4	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m2	33,920		
1.5	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30 cm	m2	33,920		
1.6	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	61,506		
1.7	KNNR 2/805/7	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	69,700		