

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe obiektów komunalnych w Czudowicach**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Rożwienica 37-565 Rożwienica 1**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem wyceny są roboty remontowe polegające na remoncie elewacji budynku WDK Czudowice przy wejściu głównym, wymiana części okien (element nieotwierany okna), oraz wykonanie tynku cementowo-wapiennego wiaty przystankowej.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Budynek WDK		
1.1	KNR BC 5/707/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru tynku mozaikowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,13*1,25+1,73*1,25+1,58*1,25+7,10*1,25	14,425000	
		RAZEM:	14,425000	m2 14,425
1.2	KNR 23/2611/1	Analogia. Przygotowanie starego podłoża pod tynk renowacyjny oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,13*1,25+1,73*1,25+1,58*1,25+7,10*1,25	14,425000	
		RAZEM:	14,425000	m2 14,425
1.3	KNR 23/2611/2	Analogia. Przygotowanie starego podłoża pod tynk renowacyjny gruntowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,13*1,25+1,73*1,25+1,58*1,25+7,10*1,25+2,95*3,25-2,52*0,23+(0,23*2,52*2)+2,95*0,23	25,270600	
		RAZEM:	25,270600	m2 25,271
1.4	KNR 39/113/1 (2)	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa grubości 3 mm, tynk zacierany RP		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,13*1,25+1,73*1,25+1,58*1,25+7,10*1,25+2,95*3,25-2,52*0,23+(0,23*2,52*2)+2,95*0,23	25,270600	
		RAZEM:	25,270600	m2 25,271
1.5	DC 21/602/2 (1)	Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą Silexcolor Pittura		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,13*1,25+1,73*1,25+1,58*1,25+7,10*1,25+2,95*3,25-2,52*0,23+(0,23*2,52*2)+2,95*0,23	25,270600	
		RAZEM:	25,270600	m2 25,271
1.6	TZKNBK 12/301/14	Analogia. Wymiana i naprawa elementów skrzydeł okiennych z PVC (pakiet dwuszybowy) przez demontaż skrzydła, wykonanie nowego elementu (pakiet dwuszybowy) i montaż w oknie. Element mocowany na stałe. Wymiary elementu 1,00 x 0,55 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt 6,000
2	Element	Wiata przystankowa		
2.1	KNR 40/209/1 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa cementowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,33*1,95*4+0,75*0,70*4+2,65*4,15+3,45*1,90*2	36,581500	
		RAZEM:	36,581500	m2 36,582
2.2	KNR 2/1001/1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,33*1,95*4+0,75*0,70*4+2,65*4,15+3,45*1,90*2	36,581500	
		RAZEM:	36,581500	m2 36,582
2.3	DC 18/609/3 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową Platinum SP-FA, malowanie dwukrotne kolor grupa od II do V		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,33*1,95*4+0,75*0,70*4+2,65*4,15+3,45*1,90*2	36,581500	
		RAZEM:	36,581500	m2 36,582