

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Kosztorys**
Budowa: **Bystrowice WDK**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe budowlane**
Lokalizacja: **działka Nr 158**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem wyceny są roboty remontowe budowlane w budynku WDK Bystrowice polegające na:

- wykucie ościeżnic drzwiowych
- zamurowanie otworów drzwiowych
- wykonanie sufitu podwieszanego
- wykonanie posadzki z płytek
- uzupełnienie tynków ścian
- skucie tynku i płytek ze ścian oraz wykonanie nowego tynku z płyt gipsowych i oblicowania ścian z płytek
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych
- montaż umywalki, zlewozmywaka
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,33*3,20+3,50*2,30-1,00*2,00*2	11,506000	
		RAZEM:	11,506000	m2
2.2	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2,10*0,25	0,525000	
		RAZEM:	0,525000	m3
2.3	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,10*0,38+0,20*2,10*0,25+1,00*1,00*0,25	1,232800	
		0,8*1,75*0,38+1,45*1,75*0,38	1,496250	
		RAZEM:	2,729050	m3
2.4	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
2.5	KNR 202/1017/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1.6`m2, szyba do 0.2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2,00*3	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2
2.6	KNR 202/9010/1 (2)	Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne, antywłamaniowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,05	2,255000	
		RAZEM:	2,255000	m2
2.7	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5`m2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,45*1,75*2	5,075000	
		RAZEM:	5,075000	m2
2.8	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,30*1,30*0,25+2,05*0,38*2+1,30*0,38	2,474500	
		RAZEM:	2,474500	m3
2.9	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i osadzenie belek stalowych, do I NP 180`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*1,30+2,05	5,950000	
		RAZEM:	5,950000	m
2.10	KNRW 202/1111/3 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,38+4,64+3,24	26,260000	
		RAZEM:	26,260000	m2
2.11	NNRNKB 202/2030/1	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50*7,70	26,950000	
		RAZEM:	26,950000	m2

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.12	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,50*2,80*4+5,25*2,80*2+2,33*2,80*4-1,00*2,00*6-1,75*1,45*2-1,00*1,00-1,00*2,00*2		72,621000
		RAZEM:	m2	72,621
2.13	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Kuchnia, zmywalnia, przedsionek		72,621000
		RAZEM:	m2	72,621
2.14	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, izolacja stropu gr. 8 cm płyta styropianowa podłoga		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,38+3,24+4,64		26,260000
		RAZEM:	m2	26,260
2.15	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,38+3,24+4,64		26,260000
		RAZEM:	m2	26,260
2.16	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,38+3,24+4,64		26,260000
		RAZEM:	m2	26,260
2.17	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,38+3,24+4,64		26,260000
		RAZEM:	m2	26,260
2.18	KNRW 202/1111/7 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,38+3,24+4,64		26,260000
		RAZEM:	m2	26,260
2.19	KNRW 202/1511/1	Analogia. Malowanie farbami dekoracyjnymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, farba dekoracyjna + lakier akrylowy transparentny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany		7,704000
		Sufit		26,950000
		RAZEM:	m2	34,654
2.20	KNR 33/18/1 (1)	Analogia. Montaż parapetów z PCV szer. parapetu 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,05*2		4,100000
		RAZEM:	mb	4,100
2.21	KNR BC 3/524/4 (1)	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm. Parapety zewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00		3,000000
		RAZEM:	m	3,000
3	Element	Instalacja wodociągowa		
3.1	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0+3,50		5,500000
		RAZEM:	m	5,500
3.2	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3		3,000000
		RAZEM:	szt	3,000
3.3	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:	szt	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość
3.4	KNR 215/115/2	Bateria zmywakowa stojąca Dn 15`mm				
		Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		
3.5	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm, zawór kulowy			szt	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		5		5,000000		
		RAZEM:		5,000000		
4	Element	Instalacja kanalizacyjna				
4.1	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm			m	5,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		5,00		5,000000		
		RAZEM:		5,000000		
4.2	KNR 215/205/3	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75`mm			m	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		1,00		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		
4.3	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm			m	2,500
		Wyliczenie ilości robót:				
		2,50		2,500000		
		RAZEM:		2,500000		
4.4	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm			podejście	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		
4.5	KNR 215/208/4	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75`mm			podejście	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		
4.6	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm			podejście	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		
4.7	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak stalowy chromoniklowany na szafce			szt	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		
4.8	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym			szt	1,000
		Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000		
		RAZEM:		1,000000		