

Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: **Kosztorys**
Budowa: **Bystrowice WDK**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty remontowe budowlane**
Lokalizacja: **działka Nr 158**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem wyceny są roboty remontowe budowlane w budynku WDK Bystrowice polegające na:

- wykucie ościeżnic drzwiowych
- zamurowanie otworów drzwiowych
- wykonanie sufitu podwieszanego
- wykonanie posadzki z płytek
- uzupełnienie tynków ścian
- skucie tynku i płytek ze ścian oraz wykonanie nowego tynku z płyt gipsowych i oblicowania ścian z płytek
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych
- montaż umywalki, zlewozmywaka
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2`m2	szt	2,000		
2	Element	Roboty remontowe				
2.1	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12`cm	m2	11,506		
2.2	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	0,525		
2.3	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	2,729		
2.4	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzzlokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa	szt	3,000		
2.5	KNR 202/1017/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1.6`m2, szyba do 0.2`m2	m2	6,000		
2.6	KNR 202/9010/1 (2)	Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne, antywłamaniowe	m2	2,255		
2.7	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5`m2, osadzanie na kotwach	m2	5,075		
2.8	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	m3	2,475		
2.9	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180`mm	m	5,950		
2.10	KNRW 202/1111/3 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30`cm	m2	26,260		
2.11	NNRNKB 202/2030/1	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe	m2	26,950		
2.12	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria`III	m2	72,621		
2.13	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	72,621		
2.14	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa, izolacja stropu gr. 8 cm płyta styropianowa podłoga	m2	26,260		
2.15	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	26,260		
2.16	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	26,260		
2.17	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	26,260		
2.18	KNRW 202/1111/7 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30`cm	m2	26,260		
2.19	KNRW 202/1511/1	Analogia. Malowanie farbami dekoracyjnymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, farba dekoracyjna + lakier akrylowy transparentny	m2	34,654		
2.20	KNR 33/18/1 (1)	Analogia. Montaż parapetów z PCV szer. parapetu 20 cm	mb	4,100		
2.21	KNR BC 3/524/4 (1)	Parapety i białe z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową gr. 3 mm . Parapety zewnętrzne	m	3,000		
3	Element	Instalacja wodociągowa				
3.1	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15`mm	m	5,500		
3.2	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn`15`mm	szt	3,000		
3.3	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15`mm	szt	1,000		
3.4	KNR 215/115/2	Bateria zmywakowa stojąca Dn 15`mm	szt	1,000		
3.5	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm, zawór kulowy	szt	5,000		
4	Element	Instalacja kanalizacyjna				
4.1	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	m	5,000		
4.2	KNR 215/205/3	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75`mm	m	1,000		
4.3	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm	m	2,500		
4.4	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	podejście	1,000		
4.5	KNR 215/208/4	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75`mm	podejście	1,000		
4.6	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm	podejście	1,000		
4.7	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak stalowy chromoniklowany na szafce	szt	1,000		
4.8	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,000		