

Opis przedmiotu zamówienia RG.271.4.2022

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Częstkowice na działce Nr 233, w miejscowości Czudowice na działce nr 13 i w miejscowości Wola Roźwienicka na działce nr 824.

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na trzy zadania;

Zadanie Nr 1 obejmuje roboty budowlane drogowe związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Częstkowice na działce Nr 233.

Zakres robót obejmuje:

- Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+100
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie szer.4,5m w km 0+000-0+100
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+100 szer.4,5m
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+100 szer.3,55m
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w km 0+000-0+100 szer.3,5m
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm obustronnie w km 0+000-0+100 szer.0,50m gr.śr.7cm
- Oczyszczenie ścieków korytkowych z namułu w km 0+000-0+100 strona lewa gr.śr.10cm

Ilość poszczególnych elementów robót zawiera przedmiar robót.

Zadanie Nr 2 obejmuje roboty budowlane drogowe związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czudowice na działce nr 13

Zakres robót obejmuje:

- Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+129
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie szer.3,0m w km 0+000-0+120

- Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna , grubość w-wy po zagęszczeniu 8cm w km 0+000-0+1200 szer.3,0m

Ilość poszczególnych elementów robót zawiera przedmiar robót.

Zadanie Nr 3 obejmuje roboty budowlane drogowe związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wola Rożwienicka na działce nr 824.

Zakres robót obejmuje:

- Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+148
- Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30cm, szer.4,0m w km 0+000-0+148
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+148 szer.4,0m
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm, szer.4,0m w km 0+000-0+148
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+148 szer.4,0m
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+148 szer.3,05m
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+148 szer.3,0m
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm obustronnie w km 000-0+148 szer.0,50m gr.śr.7cm

Ilość poszczególnych elementów robót zawiera przedmiar robót.