

Uczestnicy postępowania przetargowego
„Zagospodarowanie Zabytkowego Parku w Rożwienicy”

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową Gmina Rożwienica wyjaśnia:

1. Poz. 1.7 przedmiaru robót traktuje o wykonaniu podbudowy z betonu o grubości po zagęszczeniu 10 cm, natomiast podstawa KNR użyta w tej pozycji o warstwie 12 cm po zagęszczeniu. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwę gr. 10 cm po zagęszczeniu

2. Projekt zagospodarowania terenu zakłada wbudowanie 26 ławek parkowych, natomiast wg. przedmiaru robót jest ich tylko 20.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny 20 ławek

3. Projekt techniczny dołączony do dokumentacji technicznej przetargowej traktuje o wykonaniu dwóch podbudów:

- chodnik spacerowy kostka granitowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 8 cm, dodatkowa warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm, co łącznie daje 24 cm

- wjazd od strony wschodniej kostka granitowa gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 8 cm, podbudowa betonowa gr. 15 cm co łącznie daje 29 cm.

Brak informacji o wjazdach w przedmiarze robót. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Do wyceny chodnika spacerowego należy przyjąć kostka granitowa gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 8 cm, dodatkowa warstwa piasku gr. 10 cm. Do wyceny wjazdu od strony wschodniej należy przyjąć kostka granitowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 8 cm, podbudowa betonowa 10 cm co łącznie daje 24 cm. Powierzchnia kostki została wliczona w poz. 1.12.

4. Brak informacji w dokumentacji i dokładnej ilości roślin jakie mają być posadzone na projektowanym gazonie. Proszę o uzupełnienie.

Do wykonania nasadzeń na gazonie poz. 4.6. należy przyjąć sadzonki TAXUS BACATA „Dowastoniana” (Cis pospolity forma strzyżona) w ilości 300 szt. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dołączonym rysunkiem. Wysokość roślin min. 50 cm.

Do wyceny nasadzeń w parku poz. 4.2. należy przyjąć n/w gatunki:

1. Spirea nipponica (tawuła nipponska)	szt. 3
2. Physocarpus opulifolius „Diabolo” (pęcherznica kolinolistna)	szt. 3
3. Cornus alba „Sibirica” (dereń biały odm. białobrzeżna)	szt. 7
4. Catalpa opata (surmia)	szt. 2
5. Taxus baccata „Dowastonii Aurea” (Cis pospolity)	szt. 5
6. Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański)	szt. 1
7. Quercus robur „Fastigiata” (dąb szypulkowy f. stożkowata)	szt. 3
8. Spirea argusa (tawuła wczesna)	szt. 3
9. Spirea japonica (tawuła japońska)	szt. 3
10. Lonicera tatarica (suchodrzew tatarski)	szt. 3
11. Gingko bilobae (miłorząd dwuklapowy)	szt. 1
12. Magnolia soulangiana (magnolia pośrednia)	szt. 2
Razem	szt. 36

5. Czy zakres prac związanych z demontażem ogrodzenia jest objęty przetargiem?

Odpowiedź:

Rozbiórka ogrodzenia jak również rozbiórka istniejących chodników nie jest objętą postępowaniem przetargowym.

6. Jaki jest zakres prac związanych z wykonaniem gazonu.

Odpowiedź:

Zakres prac z wykonaniem gazonu obejmuje z roboty ziemne związane w przygotowaniu gruntu pod sadzenie sadzonek cisu pospolitego, przygotowanie gruntu pod sadzenie roślin bylinowych kwitnących oraz wyźwirowanie powierzchni nie obsadzonej. Zewnętrzne obramowanie gazonu stanowi krawężnik betonowy alejek spacerowych. Byliny nie są objęte przetargiem.

7. W projekcie technicznym utwardzenie ścieżek podano obrzeże i kostka granitowa natomiast w przedmiarach obrzeże i kostka betonowa. Jakie obrzeże i kostkę liczyć do oferty przetargowej.

Odpowiedź:

W przedmiarze podano kostkę kamienną. Do oferty należy policzyć kostkę granitową 6 cm oraz obrzeże betonowe 6 x 20 cm.

8. W projekcie technicznym ogrodzenie działki przęsła stalowe jest płaskownik 25 x 4 a w drugim miejscu 25 x 5 . jaki płaskownik liczyć do oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Do oferty należy policzyć płaskownik 25 x 4.

9. Ogrodzenie kute- prosimy o podanie wymiarów oraz z jakiego materiału należy wycenić profile poziome, profile pionowe, groty , elementy ozdobne.

Odpowiedź:

Do wyceny elementów ogrodzenia należy przyjąć:

- profile poziome płaskownik 20 x 5 mm
- profile pionowe pręt pełny 14 x 14 mm
- elementy ozdobne pręt pełny 14 x 14 mm
- grot przyspawany do pręta pionowego dopasowany do rozmiaru pręta.

Do wyceny bramy należy przyjąć.

Rama bramy (elementy skrajne) z rury kwadratowej 40 x 40 mm

Elementy pionowe z pręta pełnego 14x 14 mm

Elementy poziome z płaskownika 25 x 5 mm

Groty przyspawanego prętów pionowych dopasowane do rozmiaru pręta.

Elementy ozdobne z prętów pełnych 14 x 14 mm

10. Huśtawki – w projekcie technicznym jest dwie sztuki podwójne w przedmiarze jedna podwójna. Ile huśtawek przyjąć do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Do wyceny ustawienia wyposażenia placu zabaw pkt. 4.1. przedmiaru należy wycenić zakup i montaż n/w elementów:

1. Zestaw „Słoń zjeżdżałski” lub równoważny tj. wykonany z drewna iglastego

impregnowanego szt. 1

2. **Zestaw „Baszta” lub równoważny wykonany z drewna iglastego impregnowanego szt. 1**
3. **Huśćawka podwójna szt. 1**

Wymienione elementy stanowią komplet określony w przedmiarze robót w pkt. 4.1.

Wójt Gminy

/-/

inż. Tomasz Kotliński

Otrzymują:

1. Strony posterowania przetargowego
2. a/a