

Uczestnicy postępowania przetargowego
Wszyscy

Dotyczy postępowania przetargowego na **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Rożwienickiej – II przetarg”**

Gmina Rożwienica informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

1. Proszę o jednoznaczne określenie, czy budynek garażowy – wiata jest przedmiotem zadania Nr 1. Występuje w przedmiarach – brak w zakresie podanym do wykonania w specyfikacji poz. 2.1 ?

Odp. Tak. Budynek garażowy – wiata jest przedmiotem zadania Nr 1. Brak w zakresie podanym w SIWZ w poz. 2.1. wynika z pomyłki pisarskiej. Należy go bezwzględnie wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

2. Proszę o sprecyzowanie czy system sterowania pracą oczyszczalni podlega modernizacji, jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odp. System sterowania pracą oczyszczalni podlega jedynie modernizacji polegającej na dostosowaniu istniejącego systemu sterowania do pracy nowych urządzeń montowanych w ramach zadania będącego przedmiotem przetargu.

3. Proszę o wyjaśnienie czy nowo montowane dmuchawy sterowane będą falownikami, jeżeli tak to czy należy uwzględnić w zakresie robót?

Odp. Nowo montowane dmuchawy sterowane będą istniejącymi falownikami. Obecnie na oczyszczalni znajdują się falowniki HITACHI FPF – 285 F-3-020 szt. 2 oraz TECO o mocy 11 kW. Do tych falowników zostaną podłączone nowe dmuchawy.

4. Proszę o określenie czy wymianie podlegać będą sondy tlenowe i sondy hydrostatyczne w reaktorach?

Odp. Tak. Sondy te podlegają wymianie w związku z tym należy je wycenić .

5. Proszę o określenie z jakiego gatunku stali nierdzewnej kwasoodpornej mają być wykonane urządzenia – prasa taśmowa, przenośnik bezwałkowy, stacja higienizacji osadu, koryta przelewowe pilaste i konstrukcje wsporcze mieszadeł?

Odp. Gatunek stali dla urządzeń gotowych tj. prasa taśmowa, przenośnik bezwałkowy, stacja higienizacji osadu montowanych na oczyszczalni znajdują się w kartach urządzeń stanowiących załącznik do dokumentów przetargowych. Natomiast koryta przelewowe pilaste i konstrukcje wsporcze mieszadeł i pomp należy wykonać ze stali kwasoodpornej OH18N9.

6. proszę o wyjaśnienie czy zakres zadania Nr 1 obejmuje przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskania pozytywnych parametrów ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odp. Zadanie Nr 1 nie obejmuje rozruchu technologicznego, gdyż oczyszczalnia ścieków znajduje i będzie się znajdować w ciągłej pracy. Obowiązkiem Wykonawcy jest tak zorganizować pracę aby nie było konieczne wyłączenie oczyszczalni z eksploatacji.

7. Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zadania jest ułożenie nowych kabli zasilających i sterowniczych pomp głębinowych.

Odp. Nie. Zadanie nie obejmuje wymiany kabli zasilających i sterowniczych pomp głębinowych.

8. *Proszę o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje wymianę sond hydrostatycznych w zbiornikach wyrównawczych i studniach głębinowych?*

Odp. Nie. Zadanie nie obejmuje wymiany sond hydrostatycznych w zbiornikach wyrównawczych i studniach głębinowych.

9. *proszę o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje uzyskanie pozytywnych parametrów wody w terminie do dnia 30.08.2013 r.*

Odp. Nie. Zadanie nie obejmuje uzyskania pozytywnych parametrów wody w terminie do dnia 30.08.2013 r. Przy założeniu, że Wykonawca zamontuje urządzenia określone w dokumentacji technicznej za parametry wody odpowiada Zamawiający i projektant. Obowiązkiem Wykonawcy jest jedynie przeprowadzenie badań wody i przedstawienie ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót.

Wójt Gminy

/ -- /

inż. Tomasz Kotliński