

Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **Mokra dz. Nr 238; Rożwienica dz. Nr 206; 616;386 i 387, Bystrowice Dz. Nr 236 i 314; Tyniowice dz. Nr 328**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik oraz drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna - Rudółowice. Przedmiotowe przystanki zlokalizowane są w miejscowości Mokra, Rożwienica, Bystrowice i Tyniowice.

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie dwóch zatok przystankowych w miejscowości Rożwienica (przykrycie rowu przydrożnego na wcześniej wykonanym przepuszcie z rury fi 600 i przyczółkach żelbetowych).
2. Utwardzenie zatoki przystankowej kostką betonową gr. 8 cm
3. Wykonanie stóp fundamentowych pod przystanki.
4. Dostawa i montaż wiat przystankowych o długości ok. 4,00 m szt. 4
5. Dostawa i montaż wiat przystankowych o długości ok. 2,65 m szt. 10

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Modernizacja przystanków publicznych				
1	Element	Roboty budowlane- zatoki				
1.1	KNNR 10/1007/1 (1)	Przepust rurowy, na podłożu mineralnym, Fi 60 cm, rurociąg długości 5 m, nakłady podstawowe, rura karbowana z tworzywa,	szt	2,000		
1.2	KNNR 10/201/6	Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0 m ³ : ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp,	m ³	6,000		
1.3	KNNR 6/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm	m ²	9,000		
1.4	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m ²	9,000		
1.5	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m ²	9,000		
2	Element	Roboty budowlane - montaż wiat				
2.1	KNNR 1/306/9	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m, doły o głębokości do 1,0 m, grunt kategorii IV	szt	56,000		
2.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami	m ³	4,352		
2.3	KNR 202/290/6 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm, pręty + blachy do mocowania wiaty przystankowej	t	0,260		
2.4	KNR 209/422/2	Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiat 3,94 x 1,34 m, ustawianie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	4,000		
2.5	KNR 209/422/1	Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiat 2,64 x 1,34 m, ustawianie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	10,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Modernizacja przystanków publicznych Koszty pośrednie: $Kp = 65,00\%(R+S)$ Zysk: $10,80\%(R+S+Kp)$ VAT: 23,00%	
1	Roboty budowlane- zatoki	
2	Roboty budowlanme - montaż wiat	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Modernizacja przystanków publicznych netto	