

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **Mokra dz. Nr 238; Rożwienica dz. Nr 206; 616;386 i 387, Bystrowice Dz. Nr 236 i 314; Tyniowice dz. Nr 328**
Zamawiający: **Gmina Rożwienica 37-565 Rożwienica**
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Rożwienica 37-565 Rożwienica**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszej wyceny są roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik oraz drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna - Rudolowice. Przedmiotowe przystanki zlokalizowane są w miejscowości Mokra, Rożwienica, Bystrowice i Tyniowice.

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie dwóch zatok przystankowych w miejscowości Rożwienica (przykrycie rowu przydrożnego na wcześniej wykonanym przepuście z rury fi 600 i przyczółkach żelbetowych).
2. Utwardzenie zatoki przystankowej kostką betonową gr. 8 cm
3. Wykonanie stóp fundamentowych pod przystanki.
4. Dostawa i montaż wiat przystankowych o długości ok. 4,00 m szt. 4
5. Dostawa i montaż wiat przystankowych o długości ok. 2,65 m szt. 10

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja przystanków publicznych		
1	Element	Roboty budowlane- zatoki		
1.1	KNNR 10/1007/1 (1)	Przepust rurowy, na podłożu mineralnym, Fi 60 cm, rurociąg długości 5 m, nakłady podstawowe, rura karbowana z tworzywa,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
1.2	KNNR 10/201/6	Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0 m ³ : ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,00*0,25*2,00*4	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m3 6,000
1.3	KNNR 6/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*1,5*2	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m2 9,000
1.4	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*1,5*2	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m2 9,000
1.5	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*1,5*2	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m2 9,000
2	Element	Roboty budowlanne - montaż wiat		
2.1	KNNR 1/306/9	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m, doły o głębokości do 1,0 m, grunt kategorii IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40+16	56,000000	
		RAZEM:	56,000000	szt 56,000
2.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,15*0,15*3,14*1,1*56	4,352040	
		RAZEM:	4,352040	m3 4,352
2.3	KNR 202/290/6 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm, pręty + blachy do mocowania wiaty przystankowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,888*1,1*258+0,15*56)/1000	0,260414	
		RAZEM:	0,260414	t 0,260
2.4	KNR 209/422/2	Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiat 3,94 x 1,34 m, ustawianie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000
2.5	KNR 209/422/1	Ustawienie i rozbiórka wiat przystankowych, wiat 2,64 x 1,34 m, ustawianie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	szt 10,000