

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wszyscy

W związku z otrzymaniem zapytań do postępowania przetargowego na Budowę sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka Zamawiający zamieszcza poniżej wyjaśnienia i odpowiedzi uzyskane od | projektanta.

Zamawiający informuje, że forma rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia jest rozliczenie ryczałtowe.

Odpowiedzi na pozostałe zadane pytania znajdują się poniżej.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w sali gimnastycznej certyfikowanej, systemowej podłogi np. **ARIM SPORT / Double 2.S.** zgodnej z normą PN 14904: 2009 z nawierzchnią z klepki parkietowej dębowej?

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo

ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-szkieletowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

Zamawiający informuje, że dopuścił oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach robót oraz SIWZ. W zapisie tym Zamawiający określił także warunki równoważności, jakie ma obowiązek wykazać Wykonawca oferujący materiały i urządzenia równoważne.

2. Szczegółowy wykaz materiałów poszczególnych pomieszczeń według opisu technicznego zawiera wyposażenie (szafki szatniowe, lustra, kosze, wyposażenie technologiczne kotłowni, stoły robocze, wyposażenie toalet, platforma schodowa). Brak takich materiałów w przedmiarach. Czy należy je ująć w wycenie/ Brak dokładnych wymiarów i ilości.

Tak, należy wycenić zgodnie z wykazem poszczególnych pomieszczeń w pozycjach 17.5 przedmiaru robót.

3. Pozycja 17.5 w przedmiarze – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń części sali sportowej wg. Karty pomieszczeń – 1 kpl. Proszę o sprecyzowanie, jakie dokładnie wyposażenie wchodzi w skład pozycji, z podaniem dokładnej ilości.

Należy wycenić zgodnie z kartami pomieszczeń, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa

4. Brak w przedmiarach wycieraczek systemowych czy należy ująć w kosztorysie i w jakim dziale umieścić powyższą pozycję.

Należy wycenić zgodnie z wykazem poszczególnych pomieszczeń w pozycjach 17.5 przedmiaru robót.

5. J.w. lecz tablicy wyników sterowanej pilotem.

Należy wycenić zgodnie z wykazem poszczególnych pomieszczeń w pozycji 17.5 przedmiaru robót.

6. J.w. lecz bramek demontowanych do piłki ręcznej.

Należy wycenić zgodnie z wykazem poszczególnych pomieszczeń w pozycji 17.5 przedmiaru robót.

7. J.w. lecz piłkochwyty na ścianach szczytowych.

Należy wycenić zgodnie z wykazem poszczególnych pomieszczeń w pozycji 17.5 przedmiaru robót

8. J.w. lecz siatki ochronne na okna

Należy wycenić zgodnie z wykazem poszczególnych pomieszczeń w pozycji 17.5 przedmiaru robót.

9. W przedmiarze poz. 16.4 ujęto montaż drzwi wewnętrznych p. poź z ościeżnicą w ilości 1,8 m2 naszym zdaniem powinno być 3,60 m2 (D15 EI 60 szt 1 oraz D10 EI 30 szt1)

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót D15 znajdując się w szkole.

10. -brak w pr. stali zbrojeniowej gładkiej fi 6mm?

Całość zbrojenia należy uwzględnić w pozycjach dotyczących zbrojenia: 7.6, 9.7.

11.-brak w pr. wykonania otworów na okna i drzwi?

Pozycja zbędna, pozycja 10.1 zawiera ściany minus otwory.

12.-brak w pr. nadproży zewnętrznych i wewnętrznych?

Przedmiar wykonano na podstawie projektu konstrukcyjnego. W razie wątpliwości patrz projekt konstrukcyjny.

13.-brak w pr. Śniegołapów ,deski czołowej, obróbki blacharskiej deski, podbicia okapów wraz z rusztem?

W dziale dach należy dodać pozycje uwzględniające płotków śniegowych w ilości 86,50mb, wykonanie rusztu z podbiciem w ilości 44,30m2, wykonanie deski okapowej i jej obróbki w ilości 90,56 mb.

14.-brak w pr. wymiarów i ilości pomostów technicznych?

Zawiera pozycja 9.6.

15.-brak w pr. wyłazu do pomostu technicznego i wyłazu dachowego? Jaki typ, wymiar?

W dziale dach należy uwzględnić wyłaz dachowy i wyłaz do pomostu technicznego zgodnie z dokumentacją projektową – dodać pozycję.

16.-brak w pr. stopni kominiarskich- typ, ilość, rodzaj?

W dziale dach należy dodać pozycję z stopniami i ławami kominiarskimi.

17.-brak w pr. okładzin schodów?

Zawarte w poz. 13.14

18.-poz 9.6 pr-niewłaściwy KNR na więzary dachowe, który nie zawiera wszystkich nakładów robocizny, materiałów i sprzętu- powinien być KNNR2 0405-06?

Zgodnie z ustawą zamówień publicznych podstawę wyceny można zmienić. W pozycji tej należy wycenić wszelkie prace niezbędne do wykonania zadania.

19. -poz 11.2 pr-niewłaściwy KNR, powinien być KNR 0-12II?

Zgodnie z ustawą zamówień publicznych podstawę wyceny można zmienić. W pozycji tej należy wycenić wszelkie prace niezbędne do wykonania zadania.

20.-poz 12.1 i 12.2pr., jaki rodzaj płyt- wodoodporne /ognioodporne?

Rodzaj płyt jest dokładnie określony, w razie wątpliwości należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

21.-poz 13.12pr-projekt zakłada 5cm, przedmiar 4cm-jak ma być?

Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową 5 cm.

22.-poz 13.14; 14.9;14.11 - niewłaściwy KNR-powinien być KNR 0-12II?

Zgodnie z ustawą zamówień publicznych podstawę wyceny można zmienić. W pozycji tej należy wycenić wszelkie prace niezbędne do wykonania zadania.

23.-poz 16.5 i 16.6 pr-z czego mają być poszczególne podokienniki?

Podokienniki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, patrz projekt.

24.-poz 17.5-proszę o dołączenie kart technicznych pomieszczeń, jaki sprzęt i jakie urządzenia?

Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawą ceny jest dokumentacja.

25.-Czemu ma służyć 3 różne kolory stolarki, okna inny kolor,1 drzwi inny kolor i 2 drzwi też inny kolor? Nie można tego ujednolicić?

Należy ujednolicić kolorystykę stolarki – kolor RAL 7037

26.-okna dolne sali- 06- powinny mieć szyby matowe/mleczne a nie przejrzyste? Takie szyby stosuje się w salach gimnastycznych i halach sportowych!

Należy zastosować szyby przejrzyste

27.-okna górne -07;07a;08 powinny posiadać dźwignie uchyłu z poziomu podłogi?

Należy przewidzieć możliwość otwierania okien z poziomu podłogi – zastosować dźwignie

28.-okna,które są wykazane w projekcie elewacji, różnią się od okien w zestawieniu stolarki, gdzie wszystkie kwatery są uchylne i rozwieralno-uchylne, natomiast na projekcie elewacji uchylne są tylko kwatery skrajne, które należy wziąć do wyceny?

Należy przyjąć wszystkie okna uchylne

29.-czy rynny, rury spustowe i pozostałe obróbki nie powinny być w kolorze pokrycia dachowego, tylko tytan cynk?

Obróbki blacharskie wraz z rynnowaniem w kolorze pokrycia dachowego

30.-czy szyby P2 i P4 mają być dwustronne, czy tylko z jednej strony, jeżeli tak, to z której strony?

Szyby P2 należy wykonać dwustronnie, P4 – szyba zewnętrzna

31.-poz 14.8 pr- jakie haki, ile sztuk-proszę bardziej sprecyzować pozycję?

Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawą ceny jest dokumentacja.

32-poz 14.3 pr- czy nie powinna być wełna jednostronnie laminowana papą lub zamiana na płyty styropianowe /dach-podłoga/ laminowane papą?

Należy wykonać i wycenić zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

33. Przedmiar załączony do dokumentacji na stronie Inwestora dotyczy jedynie budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Brak przedmiarów dotyczących rozbudowy szkoły o zaplecze socjalne. Proszę o załączenie brakujących przedmiarów lub potwierdzenie, że ten zakres nie jest przedmiotem zamówienia.

??

34. Według projektu i opisu technicznego konstrukcja dachu nad salą gimnastyczną, powinna być drewniano- kratowa łączona na płytki kolczaste, natomiast w przedmiarze poz. 14.11 dotyczy montażu łat, murłat i płatwi. Proszę o sprecyzowanie.

Należy wykonać i wycenić zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

35. Pozycja 14.8 przedmiaru - Zakup, dostawa i montaż haków do lin 1 kpl. Brak dokładnych danych na ten temat oraz ilości. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli.

Należy wykonać i wycenić zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. W razie wątpliwości patrz projekt.

36. Pozycja 10.3 - Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami ponad 10 m2 dotyczy montażu ścianek LIT w sanitariatach?

Tak.

37. Proszę o informację, jakie ilości opraw należy przyjąć do wyceny. Ilości przedmiarowe drastycznie różnią się z dokumentacją.

Należy wykonać i wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

38. Proszę o informację, jaki kabel napowietrzny należy przyjąć. Dokumentacja mówi o AsXS_n 4x50 natomiast przedmiary 4x25 .

Należy wykonać i wycenić AsXS_n 4x50.

39. Proszę o potwierdzenie, iż ilości koryt i drabin kablowych należy przyjąć z przedmiarów.

Należy przyjąć ilość z przedmiarów.

40. Proszę o specyfikację odnośnie wyłącznika serwisowego z widoczną przerwą w obudowie dla centrali wentylacyjnej.

Wyłącznik serwisowy wybrać zgodnie ze specyfikacją katalogową central (załącznik 1, 2 i 3)

41. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić tylko te tablice rozdzielcze, o których mówią udostępnione przedmiary, w przeciwnym razie proszę o modyfikację przedmiarów.

Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

42. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić według zakresu i ilości podanego w przedmiarach, w przeciwnym razie proszę o korektę przedmiarów, gdyż różnią się one w znacznym stopniu w stosunku do dokumentacji.

Należy cenę oszacować na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym nie mniej zawierający zakres robót niezbędny do wykonania zadania.

43. Z uzyskanych informacji wynika, że podłogę sportową ustalono do wykonania z wierzchnim wykończeniem z deszczulek dębowych.

Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych z drewna litego oraz z drewna warstwowego prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości dopuszczenia systemu podłogi na wykorzystywaną w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalną i prestiżową nawierzchnię wykonaną z paneli warstwowych z wierzchnią warstwą z drewna liściastego.

W stosunku do pierwotnie przyjętego rozwiązania polegającego na wykonaniu klepki drewnianej zalety nawierzchni z paneli warstwowych są wielorakie:

Wielu renomowanych producentów podłóg drewnianych wycofało podłogi wykończone drewnem litym (deska lita) na obiektach użyteczności publicznej, w fitness klubach, salach tanecznych czy w salach sportowych, ponieważ produkt ten posiada wysoką wrażliwość na działanie wilgoci, efektem czego jest niestabilność wymiarowa (pękanie podłogi i pojawianie się szczelin na połączeniach) oraz tzw. „tódkowanie” całej podłogi drewnianej. Potwierdzają to oficjalnie wydane w tej sprawie oświadczenia (przykładowe oświadczenie firmy Tarkett oraz Barlinek w załączniku) Panele warstwowe pokryte są fabrycznie, podczas procesu produkcji, siedmioma warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, dzięki czemu znacznie wydłużony zostaje okres użytkowania nawierzchni do momentu pierwszego cyklinowania. Nie jest to z kolei możliwe w przypadku zwykłej klepki cyklinowanej zaraz po ułożeniu i lakierowanej zwykłym lakierem przemysłowym o zdecydowanie mniejszej trwałości.

Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgotności. Rozszerzalność poprzeczna klepki przy wilgotności ok. 70% jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „wstawanie” podłogi.

Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie za mała wilgotność, poniżej 40%. W takiej sytuacji klepki będą się kurczyły przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami. Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, w przeciwnych kierunkach ruchu stoi) w 70 % redukuje naturalne ruchy drewna (rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną.

Profesjonalne systemy podłogi z nawierzchnią z paneli warstwowych posiadają certyfikat CE pełnej zgodności z normą PN EN 14 904, czyli obowiązującą normą dla podłóg sportowych montowanych w salach gimnastycznych.

Alternatywnie system podłogi z wykończeniem z klepki, według posiadanej wiedzy takiego certyfikatu zgodności ze wszystkimi parametrami normy nie posiada.

Profesjonalne systemy podłogi z nawierzchnią z paneli warstwowych posiadają wymaganą prawem klasyfikację niepalności – CflS1.

Systemy podłóg z wykończeniem z klepki (konstrukcja legarowana wraz z klepką jako komplet), według posiadanej wiedzy takowej wymaganej klasyfikacji nie posiada.

Zamawiający informuje, że dopuścił oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach robót oraz SIWZ. W zapisie tym Zamawiający

określił także warunki równoważności, jakie ma obowiązek wykazać Wykonawca oferujący materiały i urządzenia równoważne.

Pytania:

W materiałach związanych z podłogą sportową Inwestor wymienia tylko parametry konstrukcji systemu podłogi sportowej, a nie wspomina o obowiązującej dla podłóg sportowych normie PN EN 14904. Czy system podłogi jako komplet (konstrukcja legarowana wraz z warstwą wierzchnią jako całość) powinien być zgodny ze wszystkimi parametrami przytaczanej normy czy tylko z wybranymi przez zamawiającego? Czy Inwestor dopuści wykonanie systemu podłogi sportowej z wierzchnią warstwą z klepki dębowej, jeśli cały system podłogi (rozumiany jako komplet klepka łącznie z konstrukcją) nie będzie **w pełni- we wszystkich parametrach** spełniał obowiązującej dla podłóg sportowych normy budowlanej PN EN 14904 (12 parametrów normy)?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie spełniania wymogów normowych przez proponowane przez Wykonawców systemy podłóg sportowych

Czy inwestor dopuści wykonanie podłogi sportowej z wierzchnią warstwą z klepki dębowej, jeśli cały system podłogi (rozumiany jako komplet klepka łącznie z konstrukcją) nie będzie posiadał atestu PZH?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie spełniania wymogu posiadania atestu PZH przez proponowane przez Wykonawców systemy podłóg sportowych

Czy inwestor dopuści wykonanie podłogi sportowej z wierzchnią warstwą z klepki dębowej, jeśli cały system podłogi (konstrukcja wraz z wierzchnią warstwą z klepki jako całość a nie każdy element z osobna) nie będzie posiadał wymaganej przez prawo klasyfikacji niepalności – CflS1?

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości .

Czy inwestor mając świadomość, że wszystkie podłogi sportowe powinny być zgodne ze wszystkimi kryteriami normy budowlanej PN EN 14904 (12 parametrów), dopuści do wykonania podłogi spełniającej tylko wybrane przez siebie kryteria tej normy? Jeśli Inwestor dopuści wykonanie systemu podłogi spełniającego tylko wybrane parametry obowiązującej normy prosimy o podanie które z spośród obowiązujących Inwestor będzie brał pod uwagę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie spełniania wymogów normowych przez proponowane przez Wykonawców systemy podłóg sportowych

Czy inwestor biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje dopuści do montażu systemu podłogi z wierzchnią warstwą wykonaną z profesjonalnych paneli warstwowych, pokrytych fabrycznie specjalnym lakierem utwardzanym promieniami UV, posiadającym pełną zgodność ze wszystkimi kryteriami obowiązującej w całości normy PN EN 14904 oraz posiadającym przynajmniej jeden certyfikat polskiego związku sportowego?

Zamawiający informuje, że dopuścił oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach robót oraz SIWZ. W zapisie tym Zamawiający określił także warunki równoważności, jakie ma obowiązek wykazać Wykonawca oferujący materiały i urządzenia równoważne. W związku z tym możliwe jest dopuszczenie innego niż przedstawione w projekcie systemu podłogowego, pod warunkiem spełnienia w/w kryteriów.

Mając na względzie powyższe uwagi i zastrzeżenia co do określonej nawierzchni z klepki, ze względu na istniejące nowoczesne rozwiązania podłóg sportowych, które nie podniosą kosztów zaplanowanej inwestycji wnosimy o merytoryczne rozpatrzenie wprowadzenia zmian nawierzchni.

44. Dokumentacja projektowa obejmuje budynek Sali gimnastycznej i kuchnię ze stołówką i jej zapleczem:

Pytanie ad.1 : Prosimy o potwierdzenie, że kuchnia ze stołówką i jej zapleczem nie są objęte zamówieniem.

Zamawiający potwierdza, że zamówieniem objęta jest tylko sala gimnastyczna wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem.

Przedmiar robót **element 17 Wyposażenie poz. 17.5 cytat:** Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń części Sali sportowej wg. kart pomieszczeń kpl.1,00

0.22 wyposażenie

HOL SALI GIMNASTYCZNEJ

Balustrady schodów – stalowe wg osobnych rysunków.

0.23 wyposażenie

WC Nauczycieli

Przedsiomek:

- Umywalka szerokości 50 cm z półpostumentem; bateria kulowa sztorcowa; 1 szt
- lustro na umywalkę – 40 x 60 cm, wklejane, licowane z płytkami (klejone na klej do luster); 1 szt
- podajnik na mydło – naścienny – stal nierdzewna; 1 szt
- podajnik na ręczniki papierowe – stal nierdzewna, naścienny; 1 szt.
- kosz na ręczniki papierowe;

Toaleta:

- drzwi z blokadą od wewnątrz,
- hak na ubiór
- Kosz na odpady – mocowany do ściany
- Miska ustępowa lejowa, biała, stojąca, typu kompakt 3/6 l
- Szczotka toaletowa – naścienna
- Podajnik papieru toaletowego – mocowany do ściany, zamykany

kluczykiem

0.24

WC

Przedsiomek:

- Umywalka szerokości 50 cm z półpostumentem; bateria kulowa sztorcowa; 1 szt
- lustro na umywalkę – 40 x 60 cm, wklejane, licowane z płytkami (klejone na klej do luster); 1 szt
- podajnik na mydło – naścienny – stal nierdzewna; 1 szt
- podajnik na ręczniki papierowe – stal nierdzewna, naścienny; 1 szt.
- kosz na ręczniki papierowe;

Toaleta:

- drzwi z blokadą od wewnątrz,
- hak na ubiór
- Kosz na odpady – mocowany do ściany

- Miska ustępowa lejowa, biała, stojąca, typu kompakt 3/6 l
- Szczotka toaletowa – naścienna
- Podajnik papieru toaletowego – mocowany do ściany, zamykany kluczykiem

0.25

KOMUNIKACJA

WYPOSAŻENIE

Balustrady schodów – stalowe wg osobnych rysunków.

0.27

KOTŁOWNIA

WYPOSAŻENIE

Zlew techniczny na wysokości 50 cm, zawór ze złączką.

0.28

SZATNIA

WYPOSAŻENIE

Szafki ubraniowe z ławkami – element wyposażenia

0.29

SANITARIATY

WYPOSAŻENIE

- Umywalki szerokości 50 cm z półpostumentem; baterie kulowa sztorcowa; 3 szt
- lustra na umywalkę – 40 x 40 cm, wklejane, licowane z płytkami (klejone na klej do luster); 3 szt
- podajnik na mydło – naścienny – stal nierdzewna; 2 szt – pomiędzy umywalkami
- podajnik na ręczniki papierowe – stal nierdzewna, naścienny; 1 szt.
- kosz na ręczniki papierowe;
- w kabinie prysznicowej:
- brodzik 90x90 cm, stalowy, emaliowany
- bateria prysznicowa ze słuchawką na wsporniku regulowanym
- koszyk na mydło
- Toaleta:
- drzwi z blokadą od wewnątrz,
- hak na ubiór
- Kosz na odpady – mocowany do ściany
- Miska ustępowa lejowa, biała, stojąca, typu kompakt 3/6 l
- Szczotka toaletowa – naścienna
- Podajnik papieru toaletowego – mocowany do ściany, zamykany kluczykiem
- Wpust podłogowy

0.30

SANITARIATY

WYPOSAŻENIE

-Umywalki szerokości 50 cm z półpostumentem; baterie kulowa sztorcowa; 3 szt
-lustra na umywalkę – 40 x 40 cm, klejane, licowane z płytkami (klejone na klej do luster); 3 szt
-podajnik na mydło – naścienny – stal nierdzewna; 2 szt – pomiędzy umywalkami
-podajnik na ręczniki papierowe – stal nierdzewna, naścienny; 1 szt.
-kosz na ręczniki papierowe;
w kabinie prysznicowej:
-brodzik 90x90 cm, stalowy, emaliowany
-bateria prysznicowa ze słuchawką na wsporniku regulowanym
- koszyk na mydło
Toaleta:
-drzwi z blokadą od wewnątrz,
- hak na ubiór
- Kosz na odpady – mocowany do ściany
- Miska ustępowa lejowa, biała, stojąca, typu kompakt 3/6 l
- Szczotka toaletowa – naścienna
- Podajnik papieru toaletowego – mocowany do ściany, zamykany kluczykiem

0.31

SZATNIA

WYPOSAŻENIE

Szafki ubraniowe z ławkami – element wyposażenia

0.32

POMIESZCZENIE TRENERSKIE

WYPOSAŻENIE

Wg wytycznych inwestora – meble objęte osobnym opracowaniem
Wyposażenie zaplecza sanitarnego:
-Umywalka szerokości 50 cm z półpostumentem; baterie kulowa sztorcowa; 1 szt
-lustro na umywalkę – 60 x 40 cm, klejane, licowane z płytkami (klejone na klej do luster); 1 szt
-podajnik na mydło – naścienny – stal nierdzewna; 1 szt
-podajnik na ręczniki papierowe – stal nierdzewna, naścienny; 1 szt.
-kosz na ręczniki papierowe;
w kabinie prysznicowej:
-brodzik 90x90 cm, stalowy, emaliowany
-bateria prysznicowa ze słuchawką na wsporniku regulowanym
- koszyk na mydło
- kabina prysznicowa – wypełnienie plexi, rozsuwana
Toaleta:
- Miska ustępowa lejowa, biała, stojąca, typu kompakt 3/6 l
- Szczotka toaletowa – naścienna
- Podajnik papieru toaletowego – mocowany do ściany, zamykany kluczykiem

Wpust podłogowy

0.33

WC niepełnosprawni

WYPOSAŻENIE

Pomieszczenie przeznaczone na toaletę z natryskiem dla osób niepełnosprawnych – wyposażone w:

- ☐ miskę ustępową typu kompakt przystosowaną dla osób na wózkach,
- ☐ umywalkę dla niepełnosprawnych,
- ☐ komplet pochwytów dla osób niepełnosprawnych – rozmieszczenie wg wytycznych producenta, np. Koło.;
- ☐ brodzik wykonany z płytek ceramicznych – podłogowych – wpust podłogowy
- ☐ krzeselko prysznicowe dla niepełnosprawnych

-lustro na umywalką – 40 x 60 cm, wklejane, licowane z płytkami (klejone na klej do luster);

-podajnik na mydło – naścienny – stal nierdzewna;

-podajnik na ręczniki papierowe – stal nierdzewna, naścienny;

-kosz na ręczniki papierowe

- hak na ubiór

- Kosz na odpady – mocowany do ściany

- Szczotka toaletowa – naścienna

- Podajnik papieru toaletowego – mocowany do ściany, zamykany kluczykiem

W posadzce – wpust kanalizacyjny

0.34

SALA GIMNASTYCZNA

WYPOSAŻENIE

Sala gimnastyczna wyposażona w :

- ☐ Drabinki gimnastyczne drewniane, wys. 300 cm, szer. 80 cm
- ☐ Składane elektrycznie kosze do koszykówki – sterowanie z poziomu posadzki
- ☐ Sterowana na pilota tablica wyników
- ☐ Demontowane bramki do piłki ręcznej - aluminiowe, z siatką nylonową
- ☐ Demontowane słupki do siatki piłki siatkowej
- ☐ Piłkochwyty na ścianach szczytowych

Pytanie ad.2 : Prosimy o potwierdzenie ,że wyposażenie z w/w kart mają być objęte wyceną w pozycji 17.5 elementu przedmiaru robót Nr 17. W niektórych pozycjach brakuje ilości , prosimy o uzupełnienie ,w wyposażeniu w/w kart znajdują się umywalki ,wc kompakt , zawory itp.

Elementy sanitarne zostały wyspecyfikowane w dziale sanitarnym przedmiaru robót. Pozostałe elementy należy wycenić w części budowlanej.

Pytanie : czy nie są one zdublowane z branżą sanitarną w kosztorysie sanitarnym.

J.w.

Pytanie : czy oprócz wyposażenia ujętego w elemencie 17 poz. 17.1 do 17.6 należy ująć sterowane na pilota tablice wyników , gdyż w przedmiarach nie są ujęte.

J.w.

45.Prosimy o przedstawienie dokładnej specyfikacji i uzupełnienie przedmiarów robót w celu umożliwienia wszystkim oferentom jednakowy poziom zakresu robót.

Zamawiający potwierdza, że zamówieniem objęta jest tylko sala gimnastyczna wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem.

46. Proszę o wyjaśnienie poniższych zapytań:

w przedmiarze poz. 17.5 występuje wyposażenie pomieszczeń części sali sportowej.

1. Proszę o informację czy wyposażenie typu umywalki , miski ustępowe, brodziki nie są ujęte w przedmiarach branży sanitarnej czy należy je również wycenić w tej pozycji przedmiaru?

Elementy te są w części sanitarnej.

2. W zestawieniu podano, w szatniach należy zamontować szafki ubraniowe z ławkami -proszę o podanie ilości szafek, materiału z jakiego mają być wykonane oraz ich wymiarów.

Należy przyjąć 20 szt szafek o szerokości min. 30 cm i głębokości 50 cm z ławką, o wysokości ok 195 cm, szafka z ławką wysuwaną z siedziskiem z listew drewnianych

3, w kartach pomieszczeń w wyposażeniu sali gimnastycznej występują poniższe materiały, których brak w przedmiarach, czy należy je również wycenić?

Tak, w poz. 17.5

- Sterowana na pilota tablica wyników - jaki rodzaj i wymiary?

Wymiary tablicy min. 105/80 cm, wysokość cyfr: 10 cm, widoczność: 30 metrów, wskazywane parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 99 punktów, nr połowy meczu, stan setów lub suma fauli, sterowanie: bezprzewodowe, sygnał dźwiękowy.

- Demontowane bramki do piłki ręcznej - aluminiowe, z siatką nylonową

Aluminiowe, z siatką nylonową

- Piłkochwyty na ścianach szczytowych -jaka ilość?

Należy zabezpieczyć obie ściany szczytowe na pełnej szerokości i wysokości piłkochwytyami

4. W przedmiarach poz. 9.1 oraz w opisie technicznym występuje strop Filigran, gr. 20 i 22cm, na projekcie strop Teriva 4 gr 34 cm , który przyjąć do wyceny?

Strop Filigran

/ -- /

Wójt Gminy – Tomasz Kotliński

